Капитальный ремонт крыши по адресу г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 39

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на ремонтно-строительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 2281,475 тыс. руб.

строительных работ 1804,633 тыс. руб.

монтажных работ 7,648 тыс. руб.

Средства на оплату труда 28,459 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 3149,38 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2017 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	**ФЕР46-04-008-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2)** *НР (675,71 руб.): 110%*0.9 от ФОТ* *СП (406,11 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	**5,5034**	**154,66** **124,02**	**30,64**	**851,16**	**682,54**	**168,62**	**15,9**	**87,5**
2		**Строительный мусор (т)**	**6,60408**							
3	**ФЕР12-01-033-03** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	**Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: сложной (100 м2)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (2818,25 руб.): 120%*0.9 от ФОТ* *СП (1441,74 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	**5,5034**	**611,38** **467,98**	**42,84** **6,18**	**3364,67**	**2575,48**	**235,77** **34,01**	**52,82**	**290,69**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**ФССЦ-08.3.09.01-0124** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,55 (м2)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	**770,476**	**52,93**		**40781,29**				
5	**ФССЦ-08.3.05.05-0052** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (м2)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	**51,45**	**45,82**		**2357,44**				
6	**ФЕР11-01-050-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (100 м2)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (207,94 руб.): 123%*0.9 от ФОТ* *СП (119,75 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	**5,5034**	**1527,54** **33,84**	**1,64** **0,29**	**8406,66**	**186,24**	**9,03** **1,60**	**3,97**	**21,85**
7	**ФЕРр69-10-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Антисептирование древесины: водными растворами (100 м2)** *НР (232,23 руб.): 78% от ФОТ* *СП (148,87 руб.): 50% от ФОТ*	**13,7585**	**89,74** **21,41**	**1,31** **0,23**	**1234,69**	**294,57**	**18,02** **3,16**	**2,51**	**34,53**
8	**ФЕР26-02-014-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли (100 м2)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (5450,6 руб.): 100%*0.9 от ФОТ* *СП (3603,45 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	**13,7585**	**3792,94** **437,28**	**178,44** **2,9**	**52185,17**	**6016,32**	**2455,07** **39,90**	**47,63**	**655,32**
9	**ФЕР12-01-032-02** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	**Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (100 м)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (47,7 руб.): 120%*0.9 от ФОТ* *СП (24,4 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	**0,75**	**64,9** **57,29**	**7,61** **1,6**	**48,68**	**42,97**	**5,71** **1,20**	**6,1**	**4,58**
10	**Прайс**	**Снегозадержатели = 1246*1,02/1,18/6,65 (м)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	**75**	**161,96**		**12147**				
11	**ФЕРр58-2-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Разборка слуховых окон (100 шт)** *НР (40,77 руб.): 83% от ФОТ* *СП (31,93 руб.): 65% от ФОТ*	**0,02**	**2466,21** **2455,84**	**10,37**	**49,32**	**49,12**	**0,2**	**309,3**	**6,19**
12		**Строительный мусор (т)**	**0,112**							
13	**ФЕР10-01-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Устройство слуховых окон (шт)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (145,47 руб.): 118%*0.9 от ФОТ* *СП (73,35 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	**2**	**313,96** **65,03**	**24,44** **3,46**	**627,92**	**130,06**	**48,88** **6,92**	**7,62**	**15,24**
14	**ФЕР20-02-002-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Установка решеток жалюзийных (шт)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (43,08 руб.): 128%*0.9 от ФОТ* *СП (26,39 руб.): 83%*0.85 от ФОТ*	**2**	**29,37** **18,37**	**3,44** **0,33**	**58,74**	**36,74**	**6,88** **0,66**	**2,05**	**4,1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	**ФССЦ-19.2.03.02-0211** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Решетки жалюзийные** **(шт)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	**2**	**66,18**		**132,36**				
16	**ФЕР10-01-044-12** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (слуховые окна)** **(100 м2)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (54,34 руб.): 118%*0.9 от ФОТ* *СП (27,4 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	**0,068**	**8842,67** **749,66**	**18,84** **2,79**	**601,3**	**50,98**	**1,28** **0,19**	**91,76**	**6,24**
17	**ФЕРр58-18-5** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм** **(100 м2)** *НР (1512,53 руб.): 83% от ФОТ* *СП (1184,51 руб.): 65% от ФОТ*	**1,6379**	**1187,84** **1099,61**	**76,25** **12,99**	**1945,56**	**1801,05**	**124,89** **21,28**	**138,49**	**226,83**
18		**Строительный мусор** **(т)**	**4,635257**							
19	**ФССЦ-11.1.03.06-0094** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта** **(м3)**	**8,51708**	**1320**		**11242,55**				
20	**ФЕРр58-18-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм** **(100 м2)** *НР (1669,31 руб.): 83% от ФОТ* *СП (1307,29 руб.): 65% от ФОТ*	**3,8655**	**584,02** **517,05**	**19,06** **3,25**	**2257,53**	**1998,66**	**73,68** **12,56**	**65,12**	**251,72**
21		**Строительный мусор** **(т)**	**8,156205**							
22	**ФССЦ-11.1.03.06-0094** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта** **(м3)**	**5,02515**	**1320**		**6633,2**				
23	**ФЕР10-01-010-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Установка элементов каркаса: из брусьев (контробрешетка)** **(м3)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (279,04 руб.): 118%*0.9 от ФОТ* *СП (140,7 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	**1,183231**	**2435,41** **216,83**	**29,58** **5,23**	**2881,65**	**256,56**	**35** **6,19**	**25,88**	**30,62**
24	**ФЕР12-01-010-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали** **(100 м2)** *(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* *НР (150,34 руб.): 120%*0.9 от ФОТ* *СП (76,91 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	**0,206**	**688,55** **673,23**	**15,32** **2,46**	**141,84**	**138,69**	**3,15** **0,51**	**78,93**	**16,26**
25		**Строительный мусор** **(т)**	**0,10506**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	**ФЕР12-01-010-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (247,04 руб.): 120%*0.9 от ФОТ* *СП (126,38 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	**0,206**	**10023,95** **1106,02**	**27,35** **4,39**	**2064,93**	**227,84**	**5,63** **0,90**	**129,66**	**26,71**
27	**ФЕРр58-5-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (100 м)** *НР (179,96 руб.): 83% от ФОТ* *СП (140,93 руб.): 65% от ФОТ*	**0,63**	**3591,34** **340,09**	**24,09** **4,06**	**2262,54**	**214,26**	**15,18** **2,56**	**39,87**	**25,12**
28	**ФЕРр60-10-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Исправление кладки дымовой трубы (100 кирпичей)** *НР (983,03 руб.): 78% от ФОТ* *СП (793,99 руб.): 63% от ФОТ*	**10**	**164,26** **124,95**	**8,96** **1,08**	**1642,6**	**1249,5**	**89,6** **10,80**	**14,77**	**147,7**
29		**Строительный мусор (т)**	**5,1**							
30	**ФССЦ-06.1.01.05-0035** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Кирпич керамический (1000 шт)**	**1**	**1752,6**		**1752,6**				
31	**ФЕРр61-31-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2)** *НР (520,37 руб.): 79% от ФОТ* *СП (329,35 руб.): 50% от ФОТ*	**0,5396**	**2166,03** **1220,71**	**1,87**	**1168,79**	**658,7**	**1,01**	**131,4**	**70,9**
32	**ФЕРр62-25-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2)** *НР (16,05 руб.): 80% от ФОТ* *СП (10,03 руб.): 50% от ФОТ*	**0,5396**	**358,98** **37,07**	**26,28** **0,12**	**193,71**	**20**	**14,18** **0,06**	**4,29**	**2,31**
33	**ФЕРр62-26-4** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2)** *НР (54,92 руб.): 80% от ФОТ* *СП (34,33 руб.): 50% от ФОТ*	**0,5396**	**233,95** **126,06**	**96,47** **1,16**	**126,24**	**68,02**	**52,06** **0,63**	**14,59**	**7,87**
34	**ФССЦ-14.4.02.07-0002** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б (т)**	**0,02903**	**15989**		**464,16**				
35	**ФЕР26-01-039-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (м3)** *(ОЗП=1,15; ЭМ 1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (6991,93 руб.): 100%*0.9 от ФОТ* *СП (4622,44 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	**63,82**	**168,57** **113,03**	**55,54** **8,7**	**10758,14**	**7213,58**	**3544,56** **555,23**	**12,17**	**776,69**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	**Прайс**	**Плиты или маты теплоизоляционные = 4422,62*1,02/1,18/6,65 (м3)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	**65,0964**	**574,88**		**37422,62**				
37	**ФЕРр69-7-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Устройство: переходных мостиков на чердаке (100 м)** *НР (1009,98 руб.): 78% от ФОТ* *СП (647,42 руб.): 50% от ФОТ*	**1,5**	**7760,19** **837,29**	**126,09** **25,93**	**11640,29**	**1255,94**	**189,14** **38,90**	**104,4**	**156,6**
38	**ФЕР08-07-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)** *НР (1245,03 руб.): 122%*0.9 от ФОТ* *СП (771,06 руб.): 80%*0.85 от ФОТ*	**3,017**	**725,16** **375,84**	**6,1**	**2187,81**	**1133,91**	**18,4**	**43,5**	**131,24**
39	**ФЕРр54-3-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок (100 м2 подшивки)** *НР (99,1 руб.): 85% от ФОТ* *СП (93,27 руб.): 80% от ФОТ*	**0,509**	**243,27** **218,26**	**25,01** **10,8**	**123,82**	**111,09**	**12,73** **5,50**	**28,87**	**14,69**
40		**Строительный мусор (т)**	**1,21651**							
41	**ФЕР10-01-022-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Подшивка: досками обшивки (100 м2 потолка)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (309,74 руб.): 118%*0.9 от ФОТ* *СП (156,18 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	**0,509**	**4802,51** **569,63**	**76,58** **3,38**	**2444,48**	**289,94**	**38,98** **1,72**	**65,93**	**33,56**
42	**ФЕР26-01-017-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Изоляция трубопроводов изделиями Энергофлекс: трубками (10 м)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (630,58 руб.): 100%*0.9 от ФОТ* *СП (416,88 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	**16**	**151,53** **40,16**	**21,59** **3,63**	**2424,48**	**642,56**	**345,44** **58,08**	**4,05**	**64,8**
43	**ФССЦ-12.2.07.05-0036** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 25 мм, толщина 9 мм (100 м)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	**0,66**	**305,69**		**201,76**				
44	**ФССЦ-12.2.07.05-0063** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 57 мм, толщина 9 мм (100 м)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	**1,1**	**818,03**		**899,83**				
КОЗЫРЬКИ ПОДЪЕЗДОВ										
45	**ФЕР09-03-014-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Монтаж металлоконструкций каркаса козырька (т)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (56,98 руб.): 90%*0.9 от ФОТ* *СП (50,83 руб.): 85%*0.85 от ФОТ*	**0,1**	**1459,69** **636,03**	**591,33** **67,45**	**145,97**	**63,6**	**59,13** **6,75**	**72,77**	**7,28**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	**ФССЦ-07.2.07.04-0007** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т** **(т)**	**0,1**	**11500**		**1150**				
47	**ФЕР13-03-002-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021** **(100 м2)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (2,37 руб.): 90%*0.9 от ФОТ* *СП (1,74 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	**0,0448**	**279,28** **65,03**	**11,53** **0,28**	**12,51**	**2,91**	**0,52** **0,01**	**6,11**	**0,27**
48	**ФЕР15-04-030-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2** **(100 м2)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (30,68 руб.): 105%*0.9 от ФОТ* *СП (15,18 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	**0,0448**	**815,45** **724,03**	**2,85** **0,61**	**36,53**	**32,44**	**0,13** **0,03**	**81,72**	**3,66**
49	**ФССЦ-14.4.02.04-0011** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Краска для наружных работ: серая** **(т)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	**0,001102**	**30501,99**		**33,61**				
ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА										
50	**ФЕРр69-9-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Очистка помещений от строительного мусора (от предыдущего ремонта)** **(100 т)** *НР (160,08 руб.): 78% от ФОТ* *СП (102,62 руб.): 50% от ФОТ*	**0,132082**	**1553,82** **1553,82**		**205,23**	**205,23**		**214,32**	**28,31**
51		**Строительный мусор** **(т)**	**13,20816**							
52	**ФССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную** **(1 т груза)** *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	**39,14**	**42,98**	**42,98**	**1682,24**		**1682,24**		
53	**ФССЦпг-03-21-01-030** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза** **(1 т груза)** *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	**39,14**	**19,29**	**19,29**	**755,01**		**755,01**		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						229748,63	27649,5	10010,12 809,35		3149,38
Накладные расходы						25865,15				
Сметная прибыль						16925,44				
Итоги по смете:										
Итоги по Строительным работам										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итоги по Поз. 1-45, 47-52 "Индекс СМР на 3 кв. 2017 г._Многоквартирные жилые дома_прочие СМР=6,65"										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):										
Итого Поз. 1						851,16	682,54	168,62		87,5
Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 682,54)						675,71				
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 682,54)						406,11				
Итого с накладными и см. прибылью						1932,98				87,5
Материалы:										
Итого Поз. 2, 25, 29-30						1752,6				
Кровли:										
Итого Поз. 3-5, 9-10, 24, 26, 36						98328,47	2984,98	250,26 36,62		338,24
Накладные расходы 120%*0.9 ФОТ (от 3 021,60)						3263,33				
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 3 021,60)						1669,43				
Итого с накладными и см. прибылью						103261,23				338,24
Полы:										
Итого Поз. 6						8406,66	186,24	9,03 1,60		21,85
Накладные расходы 123%*0.9 ФОТ (от 187,84)						207,94				
Сметная прибыль 75%*0.85 ФОТ (от 187,84)						119,75				
Итого с накладными и см. прибылью						8734,35				21,85
Прочие ремонтно-строительные работы:										
Итого Поз. 7, 37, 50						13080,21	1755,74	207,16 42,06		219,44
Накладные расходы 78% ФОТ (от 1 797,80)						1402,28				
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 797,80)						898,9				
Итого с накладными и см. прибылью						15381,39				219,44
Теплоизоляционные работы:										
Итого Поз. 8, 35, 42-44						66469,38	13872,46	6345,07 653,21		1496,81
Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 14 525,67)						13073,1				
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 14 525,67)						8642,77				
Итого с накладными и см. прибылью						88185,25				1496,81
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 11-12, 17-22, 27, 40, 51						24390,7	4063,09	213,95 36,40		509,86
Накладные расходы 83% ФОТ (от 4 099,49)						3402,58				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 4 099,49)						2664,67				
Итого с накладными и см. прибылью						30457,95				509,86
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 13, 16, 23, 41						6555,35	727,54	124,14 15,02		85,66
Накладные расходы 118%*0.9 ФОТ (от 742,56)						788,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль 63%*0.85 ФОТ (от 742,56)						397,64				
Итого с накладными и см. прибылью						7741,59				85,66
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):										
Итого Поз. 14-15						191,1	36,74	6,88 0,66		4,1
Накладные расходы 128%*0.9 ФОТ (от 37,40)						43,08				
Сметная прибыль 83%*0.85 ФОТ (от 37,40)						26,39				
Итого с накладными и см. прибылью						260,57				4,1
Печные работы (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 28						1642,6	1249,5	89,60 10,80		147,7
Накладные расходы 78% ФОТ (от 1 260,30)						983,03				
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 1 260,30)						793,99				
Итого с накладными и см. прибылью						3419,62				147,7
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 31						1168,79	658,7	1,01		70,9
Накладные расходы 79% ФОТ (от 658,70)						520,37				
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 658,70)						329,35				
Итого с накладными и см. прибылью						2018,51				70,9
Малярные работы (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 32-34						784,11	88,02	66,24 0,69		10,18
Накладные расходы 80% ФОТ (от 88,71)						70,97				
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 88,71)						44,36				
Итого с накладными и см. прибылью						899,44				10,18
Конструкции из кирпича и блоков:										
Итого Поз. 38						2187,81	1133,91	18,4		131,24
Накладные расходы 122%*0.9 ФОТ (от 1 133,91)						1245,03				
Сметная прибыль 80%*0.85 ФОТ (от 1 133,91)						771,06				
Итого с накладными и см. прибылью						4203,9				131,24
Перекрытия (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 39						123,82	111,09	12,73 5,50		14,69
Накладные расходы 85% ФОТ (от 116,59)						99,1				
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 116,59)						93,27				
Итого с накладными и см. прибылью						316,19				14,69
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 45						145,97	63,6	59,13 6,75		7,28
Накладные расходы 90%*0.9 ФОТ (от 70,35)						56,98				
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 70,35)						50,83				
Итого с накладными и см. прибылью						253,78				7,28
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого Поз. 47						12,51	2,91	0,52 0,01		0,27
Накладные расходы 90%*0.9 ФОТ (от 2,92)						2,37				
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 2,92)						1,74				
Итого с накладными и см. прибылью						16,62				0,27
Отделочные работы:										
Итого Поз. 48-49						70,14	32,44	0,13 0,03		3,66
Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 32,47)						30,68				
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 32,47)						15,18				
Итого с накладными и см. прибылью						116				3,66
Погрузо-разгрузочные работы:										
Итого Поз. 52						1682,24		1682,24		
Итого						270634,21				3149,38
Всего с учетом "Индекс СМР на 3 кв. 2017 г._Многоквартирные жилые дома_прочие СМР=6,65"						1799717,5				3149,38
Итоги по Поз. 53 "Автомобильные перевозки на 3 кв. 2017 г. СМР=6,51"										
Перевозка грузов автотранспортом:										
Итого Поз. 53						755,01		755,01		
Итого						755,01				
Всего с учетом "Автомобильные перевозки на 3 кв. 2017 г. СМР=6,51"						4915,12				
Итого						1804632,62				3149,38
Итоги по Монтажным работам										
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):										
Итого Поз. 46						1150				
Накладные расходы 66% ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью						1150				
Итого						1150				
Всего с учетом "Индекс СМР на 3 кв. 2017 г._Многоквартирные жилые дома_прочие СМР=6,65"						7647,5				
Итого						1812280,12				3149,38
Справочно, в ценах 2001г.:										
Основная заработная плата						27649,5				
Материалы						192089,01				
Машины и механизмы						10010,12				
в том числе заработная плата машинистов						809,35				
Накладные расходы						25865,15				
Сметная прибыль						16925,44				
Временные здания и сооружения ГСНр-81-05-01-2001 Табл.1 п.2.2 Крыши (кровли) 0,4%						7249,12				
Итого						**1819529,24**				
Производство работ в зимнее время ГСНр-81-05-02-2001 п.2.1 Крыша (кровля) с покрытием из штучных материалов 1,02*1,1 = 1,12%						20378,73				
Итого						**1839907,97**				
Строительный контроль						40492,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						**1880400,01**				
Стоимость подготовки сметной документации Расчет №1						7238,08				
Проверка достоверности определения сметной стоимости Договор						7904,24				
Итого						**1895542,33**				
Непредвиденные затраты 2%						37910,85				
Итого с непредвиденными						**1933453,18**				
НДС 18%						348021,57				
ВСЕГО по смете						**2281474,75**				**3149,38**

Утверждаю
Директор ООО «ЖилСтройРемонт»
_____ Ефремов В. Е.

Ознакомлен
Технический директор
НО «Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»
_____ Борисов П.П.

Составил
_____ Шмакалина Е.А.

Ознакомлен
Начальник отдела технического заказчика
НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»
_____ Ковченкова Е. М.