ГЕНПРОЕКТ ИВАНОВО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СРО-140-27022010 от 29 ноября 2019 г.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ИВАНОВО, ПР-Т. ЛЕНИНА, Д.59

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сметная документация

1ПСД/2020-СМ

ТОМ 2

г. Иваново
2020

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГЕНПРОЕКТ»

СРО-140-27022010 от 29 ноября 2019 г.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ИВАНОВО, ПР-Т. ЛЕНИНА, Д.59

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сметная документация

1ПСД/2020-СМ

ТОМ 2

Генеральный директор **Ятманова Н.Г.**

Главный инженер проекта **Ятманов Д.И.**

г. Иваново
2020

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Содержание тома 2

Обозначение	Наименование	Примечание
1ПСД/2020-СМ.СТ2	Состав тома 2	
1ПСД/2020-СРД	Состав рабочей документации.	
1ПСД/2020-СМ	Сметная документация	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1ПСД/2020-СМ.СТ2		
ГИП		Ятманов			02.20	Содержание тома 2	Стадия: Р	Лист: 1 / Листов: 1
							ООО "Генпроект" г. Иваново	

Состав рабочей документации.

Том	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
1.	1ПСД/2020-АС	Архитектурно-строительные решения	
2.	1ПСД/2020-СМ	Сметная документация.	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1ПСД/2020-СРД		
ГИП		Ятманов			02.20	Состав рабочей документации	Стадия: Р	Лист: 1 / Листов: 1
							ООО "Генпроект" г. Иваново	

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«22» ноября 2019 г. №00000000000000000000002755

Ассоциация – Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект»

(А-СРО «Мособлпрофпроект»)

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих **подготовку проектной документации**

140005, Московская область. гор. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, 15 этаж, пом. 10, http://www.mopp.su, np-mopp@mail.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

СРО-П-140-27022010

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Генпроект»

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «Генпроект» (ООО «Генпроект»)
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3702112247
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1153702014014
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	153002, г. Иваново, ул. Шестернина, д. 3, офис 315
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	---
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	610

Наименование	Сведения
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	29 июня 2017 г.
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	29 июня 2017 г., №305-06/17
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	29 июня 2017 г.
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	---
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	---

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
1 июля 2017 г.	1 июля 2017 г.	---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):

а) первый	Есть	стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	стоимость работ по договору не превышает 300 000 000

Наименование		Сведения
		рублей
г) четвертый	---	стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---
е) простой	---	---

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

а) первый	Есть	предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	---	предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	---
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ	---

Генеральный директор _____ (подпись) В.И. Давиденко

М.П.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сводному сметному расчету стоимости «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, пр. Ленина, д. 59».

Местонахождение объекта: г. Иваново, пр. Ленина, д. 59.
Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в базе ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ № 408/пр от 18.07.2019 года. Локальный расчёт составлен по федеральным единичным расценкам ФЕР-2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФЕРр-2001 (ред. 2017 г., доп. 4), федеральным сборникам сметных цен ФССЦ 2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФСЦПГ 2001 (ред. 2017 г., доп. 5) согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004. Методика применения сметных норм, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2017 г. №81/пр.
Для определения сметной стоимости применены следующие нормативы:

1. Сметная стоимость пересчитана в текущие цены в соответствии с письмом Минстроя РФ № 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 г (4 квартал 2019г.). СМР – 7,57.
2. Для работ, выполняемых при ремонте, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве применены коэффициенты 1,15; 1,25 согласно п 8,71 Методика применения сметных норм, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр.
3. Стоимость ресурсов определена по сборнику сметных цен на основные строительные ресурсы ФССЦ 2001. При отсутствии данных стоимость материалов определена по прайс-листам производителей и поставщиков с учетом затрат на транспорт в размере 2%.
4. Накладные расходы приняты в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве - МДС81-33.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли.
5. Сметная прибыль принята в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве - МДС81-25.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли.
6. Стоимость проектных работ составляет 128349,18 рублей без учета НДС.
7. Осуществление строительного контроля 2,14% согласно постановления Правительства РФ от 21.06.2010 №468.
8. Резерв средств на непредвиденные затраты 2% согласно МДС 81-35.2004 п.4.96.
9. Сметная стоимость по объекту «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, пр. Ленина, д. 59» составляет:
   В текущих ценах на 4 квартал 2019 года 2818,2 тыс. руб., в т. ч. НДС 20% - 469,7 тыс. руб.

Составил Шишкина О. В.

Форма № 1

Заказчик Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»

(наименование организации)

"Утвержден" « »_____2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2818,2 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« »_____2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, пр. Ленина, д. 59

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4кв. 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель-ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, пр. Ленина, д. 59	2128,55				2128,55
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	2128,55				2128,55
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	2128,55				2128,55
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	2128,55				2128,55
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	2128,55				2128,55
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прил. к постан. Правительства РФ от 21.06.2010 №468	Осуществление строительного контроля - 2,14%	45,55 *2,14% от 2128550*	*2,14% от 0*	*2,14% от 0*		45,55
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"		45,55				45,55
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
3	Договор	Проектные работы				128,35	128,35
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					128,35	128,35
	Итого по Главам 1-12		2174,1			128,35	2302,45
Непредвиденные затраты							
4	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	43,48 *2% от 2174100*	*2% от 0*	*2% от 0*	2,57 *2% от 128350*	46,05
	Итого "Непредвиденные затраты"		43,48			2,57	46,05
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		2217,58			130,92	2348,5
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	443,52 *20% от 2217580*	*20% от 0*	*20% от 0*	26,18 *20% от 130920*	469,7
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		443,52			26,18	469,7
	Итого по сводному расчету		2661,1			157,1	2818,2

Заказчик: Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»_____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»

_____

" _____ " _____ 2020 г.

_____

"_____ " _____2020 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, пр. Ленина, д. 59

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, пр. Ленина, д. 59

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____2128,548 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____20,298 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____2219,39 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата-ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуата-ция машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтаж										
1	**ФЕР46-04-008-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	5,2023 *520,23/100*	154,66 124,02	30,64	805	646	159	15,9	82,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	110% 60%=70%*0.85			711 388 1904				
2	**ФЕР46-04-008-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	2,039 *203,9/100*	79,44 66,92	12,52	162	136	26	8,58	17,49
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	110% 60%=70%*0.85			150 82 394				
3	**ФЕРр58-3-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	1,08 *6*18/100*	88,54 88,54		96	96		11,04	11,92
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	83% 65%			80 62 238				
4	**ФЕРр58-1-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	5,2023 *520,23/100*	160,11 120,37	39,74 6,21	833	626	207 32	15,16	78,87
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	83% 65%			546 428 1807				
5	**ФЕРр58-4-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка парапетных решеток (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	1,0965 *109,65/100*	118,1 116,48	1,62	129	128	1	14,8	16,23
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	83% 65%			106 83 318				
6	**ФЕРр58-2-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных (100 шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,04 *4/100*	2720,29 2709,92	10,37	109	109		341,3	13,65
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	83% 65%			90 71 270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	**ФЕР12-01-014-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка утепления покрытий: керамзитом (м3) *(Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,864 *86,4/100*	43,1 18,97	24,13 3,06	37	16	21 3	2,432	2,1
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	120% 55%=65%*0.85			23 10 70				
8	**ФЕРр69-10-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Антисептирование древесины: водными растворами (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	5,3548 *535,48/100*	89,74 21,41	1,31 0,23	481	115	7 1	2,51	13,44
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	78% 50%			90 58 629				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2652	1872	421 36		236,42
Накладные расходы						1796				
Сметная прибыль						1181				
Итого по разделу 1 Демонтаж						**42612**				**236,42**
Раздел 2. Восстановление штукатурного слоя, кирпичной кладки, окраска вентшахт										
9	**ФЕРр61-2-11** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,4145 *41,45/100*	2425,07 1263,88	20,94 9,05	1005	524	9 4	142,65	59,13
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	79% 50%			417 264 1686				
10	**ФЕР15-04-019-05** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,829 *82,9/100*	259,91 147,43	6,76 1,16	215	122	6 1	15,87	13,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	105% 47%=55%*0.85			129 58 402				
11	**ФССЦ-14.3.02.01-0103** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Краска акриловая: водно-дисперсионная "БИРСС Фасад- Колор", тон средний (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,031502 *0,038*0,829*	35830,95		1129				
12	**ФССЦ-14.3.01.02-0101** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,010777 *0,013*0,829*	11594,98		125				
13	**ФЕР46-02-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,5	246,41 119,53	2,13	123	60	1	14,63	7,32
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	110% 60%=70%*0.85			66 36 225				
14	**ФССЦ-06.1.01.05-0037** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,2 *0,5*0,4*	2027		405				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						3002	706	165		79,61
Накладные расходы						612				
Сметная прибыль						358				
Итого по разделу 2 Восстановление штукатурного слоя, кирпичной кладки, окраска вентшахт						**30068**				**79,61**
Раздел 3. Замена кобылок										
15	**ФЕРр58-5-4** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	2,186667 *0,66/0,05/0,1/100+0,65/0,05/0,15/100*	2559,69 1136,62	13,36 2,2	5597	2485	295	133,25	291,37
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	83% 65%			2067 1619 9283				
16	**ФССЦ-08.3.03.06-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Проволока вязальная (кг) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,02624 *0,012*2,186667*	9,5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**ФЕР10-01-010-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка элементов каркаса: из брусьев (м3) *(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	3,9	2435,41 216,83	29,58 5,23	9498	846	115 20	25,875	100,91
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	118% 54%=63%*0.85			1022 468 10988				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						15095	3331	144 25		392,28
Накладные расходы						3089				
Сметная прибыль						2087				
Итого по разделу 3 Замена кобылок						**153451**				**392,28**
Раздел 4. Кровельное покрытие										
18	**ФЕР12-01-034-01** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство обрешетки: сплошной из досок (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	1,8168 *0,45*2*22,2/100+1,75*(34,2*2+12*2)/100*	3154,25 179,83	38,43 6,01	5731	327	70 11	22,011	39,99
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	120% 55%=65%*0.85			406 186 6323				
19	**ФССЦ-11.1.03.06-0087** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	-4,669176 *-2,57*1,8168*	1100		-5136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	**ФЕР12-01-034-02** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	4,4432 *626/100-1,8168*	688,17 121,58	108,63 16,99	3058	540	483 75	14,881	66,12
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	120% 55%=65%*0.85			738 338 4134				
21	**ФССЦ-11.1.03.06-0087** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	-1,77728 *-0,4*4,4432*	1100		-1955				
22	**ФССЦ-11.1.03.06-0090** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	16,03	1430		22923				
23	**ФЕР12-01-033-01** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	6,26 *626/100*	417,46 325,66	34,53 5,05	2613	2039	216 32	37,26	233,25
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	120% 55%=65%*0.85			2485 1139 6237				
25	**ФССЦ-08.3.09.01-0020** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	4,2496 *6,4*664/1000*	10891,56		46285				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	**ФССЦ-08.3.05.05-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,55 мм (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	120	37,49		4499				
27		Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45) (шт) *(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	55 *110/2*	24,7 *220/1,2/7,57*		1359				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						79377	2906	769 118		339,36
Накладные расходы						3629				
Сметная прибыль						1663				
Итого по разделу 4 Кровельное покрытие						**640944**				**339,36**
Раздел 5. Система водоотвода										
28	**ФЕР12-01-009-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство желобов: подвесных (100 м) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	1,1 *110/100*	6790,41 308,12	26,26 4,01	7469	339	29 4	36,1215	39,73
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	120% 55%=65%*0.85			412 189 8070				
29	**ФЕР12-01-035-03** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	108 *6*18*	9,12 1,32		985	143		0,138	14,9
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	120% 55%=65%*0.85			172 79 1236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	**ФССЦ-08.1.02.22-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	108 *6*18*	56,5		6102				
31	**ФЕР12-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство металлической водосточной системы: колен (шт) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	18 *2*6+6*	1,42 1,32		26	24		0,138	2,48
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	120% 55%=65%*0.85			29 13 68				
32	**ФССЦ-08.1.02.22-0011** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	12 *2*6*	34,8		418				
33	**ФССЦ-07.2.07.13-0141** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	6	35,9		215				
34	**ФССЦ-08.1.02.07-0024** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	114 *(18+1)*6*	57,82		6591				
35	**ФЕР12-01-035-02** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	6	1,99 1,99		12	12		0,207	1,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	120% 55%=65%*0.85			14 7 33				
36	**ФССЦ-08.1.02.01-0002** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	6	67,8		407				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						22225	518	294		58,35
Накладные расходы						626				
Сметная прибыль						287				
Итого по разделу 5 Система водоотвода						**175155**				**58,35**
Раздел 6. Кровельное ограждение										
37	**ФЕР12-01-012-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ограждение кровель перилами (100 м) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,924 *(34,2*2+12*2)/100*	152,85 67,97	65,48 6,93	141	63	616	7,6705	7,09
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	120% 55%=65%*0.85			83 38 262				
38		Ограждение кровли Borge 120 со снегозадержателем 3м (компл.) *(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	38	437,36 *3895/1,2/7,57*		16620				
39		Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м (м) *(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	220	35,89 *959/3/1,2/7,57*		7896				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						24657	63	616		7,09
Накладные расходы						83				
Сметная прибыль						38				
Итого по разделу 6 Кровельное ограждение						**187569**				**7,09**
Раздел 7. Слуховые окна										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	**ФЕР10-01-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство слуховых окон (шт) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	4	313,96 65,03	24,44 3,46	1256	260	98 14	7,6245	30,5
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	118% 54%=63%*0.85			323 148 1727				
41	**ФССЦ-19.2.03.02-0143** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	4	934,79		3739				
43	**ФЕРр69-7-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство: ходов на чердаке (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,025 *0,03/0,04/0,15/2/100*	2026,85 166,82	11,88 3,46	51	4		20,8	0,52
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	78% 50%			3 2 56				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						5046	264	98 14		31,02
Накладные расходы						326				
Сметная прибыль						150				
Итого по разделу 7 Слуховые окна						**41802**				**31,02**
Раздел 8. Установка зонтов										
44	**ФЕР20-02-019-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (100 кг) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	3,31371 *(5,8*3,77+(0,05*9,6+0,05*5, 8+0,05*1,6)*39,25)*6/100*	942,87 63,55	12,7 0,58	3124	211	42 2	6,923	22,94
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	128% 71%=83%*0.85			273 151 3548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	**ФССЦ-04.3.01.09-0014** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,033137 *0,01*3,31371*	519,8		17				
46	**ФЕР13-03-002-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,5616 *(3,25*2+0,05*4*5,8+0,05*2*9,6+0,05*2*5,8+0,05*2*1,6)*6/100*	279,28 65,03	11,53 0,28	157	37	6	6,1065	3,43
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	90% 60%=70%*0.85			33 22 212				
47	**ФЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) *(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2;* *Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,5616 *(3,25*2+0,05*4*5,8+0,05*2*9,6+0,05*2*5,8+0,05*2*1,6)*6/100*	657,47 79,9	15,03 0,55	369	45	8	8,809	4,95
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	90% 60%=70%*0.85			41 27 437				
48	**ФЕР12-01-011-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство колпаков над шахтами в два канала (шт) *(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2;* *Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	6	893,11 37,86	1,65 0,3	5359	227	10 2	4,439	26,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	120% 55%=65%*0.85			275 126 5760				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						9026	520	664		57,95
Накладные расходы						622				
Сметная прибыль						326				
Итого по разделу 8 Установка зонтов						**75503**				**57,95**
Раздел 9. Канализационные стояки										
49	**ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Очистка поверхности щетками (м2) *(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2;* *Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	4,95	17,66 17,66		87	87		2,07	10,25
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	90% 60%=70%*0.85			78 52 217				
50	**ФЕР13-03-002-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,0495 *4,95/100*	279,28 65,03	11,53 0,28	14	3	1	6,1065	0,3
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	90% 60%=70%*0.85			3 2 19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	**ФЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) *(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2;* *Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,0495 *4,95/100*	657,47 79,9	15,03 0,55	33	4	1	8,809	0,44
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	90% 60%=70%*0.85			4 2 39				
52	**ФССЦ-14.5.01.07-0134** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Герметик силиконовый: для наружных швов (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	1,051008 *0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*6*	76,8		81				
53		Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) СИЛИКОН (шт) *(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	6	218,95 *1950/1,2/7,57*		1314				
54	**ФЕР26-01-017-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками (10 м) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	2,8 *28/10*	151,53 40,16	21,59 3,63	424	112	60 10	4,048	11,33
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	100% 60%=70%*0.85			122 73 619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	**ФССЦ-12.2.07.04-0148** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, внутренним диаметром 160 мм (10 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	3,08 *1,1*28/10*	1099,7		3387				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						5340	206	62 10		22,32
Накладные расходы						207				
Сметная прибыль						129				
Итого по разделу 9 Канализационные стояки						**42967**				**22,32**
Раздел 10. Утепление перекрытия										
56	**ФЕР12-01-015-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	4,32 *432/100*	1828,14 189,28	97,76 4,5	7898	818	422 19	20,1365	86,99
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	120% 55%=65%*0.85			1004 460 9362				
57	**ФССЦ-12.1.02.06-0022** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП- 350б (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	-475,2 *-110*4,32*	6,2		-2946				
58	**ФССЦ-12.1.02.03-0162** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Техноэласт: Барьер ЭПС (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	475,2 *110*4,32*	28,51		13548				
59	**ФЕР12-01-015-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	4,32 *432/100*	967,89 78,8	37,59 3,36	4181	340	162 15	9,016	38,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	120% 55%=65%*0.85			426 195 4802				
60	**ФССЦ-12.1.02.06-0022** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП- 350б (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	-475,2 *-110*4,32*	6,2		-2946				
61		Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 50х1,5 м (м2) *(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	475,2 *110*4,32*	6,63 *4426,23/75/1,2/7,57*		3151				
62	**ФЕР26-01-039-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (м3) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Прил.26.2 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	67,83 *0,17*399*	140,31 84,78	55,53 8,7	9517	5751	3766 590	9,1252	618,96
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	100% 60%=70%*0.85			6341 3805 19663				
63	**ФССЦ-12.2.05.05-0007** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96) (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	69,1866 *1,02*0,17*399*	273,27		18907				
64	**ФЕР11-01-012-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Укладка лаг: по плитам перекрытий (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МАТ=0 к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	4,32 *432/100*	378,98 350,59	28,39 6,81	1637	1515	122 29	41,101	177,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	123% 64%=75%*0.85			1899 988 4524				
65	**ФССЦ-11.1.03.06-0094** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	6,65	1320		8778				
66	**ФЕРр69-7-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство: ходов на чердаке (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,82 *82/100*	2026,85 166,82	11,88 3,46	1662	137	10 3	20,8	17,06
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	78% 50%			109 70 1841				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						63387	8561	4482 656		939,52
Накладные расходы						9779				
Сметная прибыль						5519				
Итого по разделу 10 Утепление перекрытия						**595645**				**939,52**
Раздел 11. Огнебиозащита										
67	**ФЕР26-02-018-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МАТ=0 к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	17,412272 *(0,15*2*132+0,2*2*86,67+0,2*2*520+0,65*0,3*2+0,19*2*5+0,05*4*8+0,19*2*2671,67+0,25*2*665+0,19*2*246,67+0,05*4*68)/100*	38,62 27,17	11,45	672	473	199	3,1855	55,47
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	100% 60%=70%*0.85			473 284 1429				
68		Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2 (кг) *(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	522,36816 *0,3*1741,2272*	27,62 *6642/27/1,2/7,57*		14428				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						15100	473	199		55,47
Накладные расходы						473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						284				
Итого по разделу 11 Огнебиозащита						**120037**				**55,47**
Раздел 12. Вывоз мусора										
69	**ФССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	55,360816 *11,81*520,23/1000+1,12043 +0,41127+0,6*8,45+0,8772+ 0,224+0,45*86,4+1,401+1,2 33*	42,98	42,98	2379		2379		
		НР 0% от ФОТ *СП 0% от ФОТ* *Всего с НР и СП*				2379				
70	**ФССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	55,360816 *11,81*520,23/1000+1,12043 +0,41127+0,6*8,45+0,8772+ 0,224+0,45*86,4+1,401+1,2 33*	11,42	11,42	632		632		
		НР 0% от ФОТ *СП 0% от ФОТ* *Всего с НР и СП*				632				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						3011		3011		
Итого по разделу 12 Вывоз мусора						**22793**				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						247918	19420	9358 878		2219,39
Накладные расходы						21241				
Сметная прибыль						12023				
Итоги по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						2521				107,53
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						11916				412,04
Кровли						47610				559,47
Прочие ремонтно-строительные работы						2527				31,02
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						1686				59,13
Отделочные работы						402				13,16
Материалы						168087				
Деревянные конструкции						12715				131,41
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						3548				22,94
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						924				19,37
Теплоизоляционные работы						21711				685,76
Полы						4524				177,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Погрузо-разгрузочные работы						2379				
Перевозка грузов автотранспортом						632				
Итого						281182				2219,39
Всего с учетом "4кв. 2019г. СМР=7,57"						2128548				2219,39
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						219140				
Машины и механизмы						9358				
ФОТ						20298				
Накладные расходы						21241				
Сметная прибыль						12023				
ВСЕГО по смете						**2128548**				**2219,39**

Составил: _____Шишкина О.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____Шишкина О.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Ведомость объёмов работ

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, пр. Ленина, д. 59

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	
1	2	3	4	5	6	
Раздел 1. Демонтаж						
1	1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	5,2023		520,23/100
2	2	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	2,039		203,9/100
3	3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	100 м	1,08		6*18/100
4	4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	5,2023		520,23/100
5	5	Разборка парапетных решеток	100 м	1,0965		109,65/100
6	6	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 шт	0,04		4/100
7	7	Разборка утепления покрытий: керамзитом	м3	0,864		86,4/100
8	8	Антисептирование древесины: водными растворами	100 м2	5,3548		535,48/100
Раздел 2. Восстановление штукатурного слоя, кирпичной кладки, окраска вентшахт						
9	9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,4145		41,45/100

1	2	3	4	5	6	
10	10	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	0,829		82,9/100
11	11	Краска акриловая: водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон средний	т	0,031502		0,038*0,829
12	12	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	т	0,010777		0,013*0,829
13	13	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,5		
14	14	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт	0,2		0,5*0,4
Раздел 3. Замена кобылок						
15	15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	2,186667		0,66/0,05/0,1/100+0,65/0,05/0,15/100
16	16	Проволока вязальная	кг	0,02624		0,012*2,186667
17	17	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3	3,9		
Раздел 4. Кровельное покрытие						
18	18	Устройство обрешетки: сплошной из досок	100 м2	1,8168		0,45*2*22,2/100+1,75*(34,2*2+12*2)/100
19	19	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-4,669176		-2,57*1,8168
20	20	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков	100 м2	4,4432		626/100-1,8168
21	21	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-1,77728		-0,4*4,4432
22	22	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	16,03		

1	2	3	4	5	6	
23	23	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	6,26		626/100
24	25	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6	т	4,2496		6,4*664/1000
25	26	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,55 мм	м2	120		
26	27	Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45)	шт	55		110/2
Раздел 5. Система водоотвода						
27	28	Устройство желобов: подвесных	100 м	1,1		110/100
28	29	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	108		6*18
29	30	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	108		6*18
30	31	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	18		2*6+6
31	32	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	шт	12		2*6
32	33	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	шт	6		
33	34	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка	шт	114		(18+1)*6
34	35	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	6		
35	36	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт	6		
Раздел 6. Кровельное ограждение						

1	2	3	4	5	6	
36	37	Ограждение кровель перилами	100 м	0,924		(34,2*2+12*2)/100
37	38	Ограждение кровли Borge 120 со снегозадержателем 3м	компл.	38		
38	39	Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м	м	220		
Раздел 7. Слуховые окна						
39	40	Устройство слуховых окон	шт	4		
40	41	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм	шт	4		
41	43	Устройство: ходов на чердаке	100 м	0,025		0,03/0,04/0,15/2/100
Раздел 8. Установка зонтов						
42	44	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	100 кг	3,31371		(5,8*3,77+(0,05*9,6+0,05*5,8+0,05*1,6)*39,25)*6/100
43	45	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,033137		0,01*3,31371
44	46	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,5616		(3,25*2+0,05*4*5,8+0,05*2*9,6+0,05*2*5,8+0,05*2*1,6)*6/100
45	47	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,5616		(3,25*2+0,05*4*5,8+0,05*2*9,6+0,05*2*5,8+0,05*2*1,6)*6/100
46	48	Устройство колпаков над шахтами в два канала	шт	6		
Раздел 9. Канализационные стояки						
47	49	Очистка поверхности щетками	м2	4,95		
48	50	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0495		4,95/100
49	51	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,0495		4,95/100
50	52	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	1,051008		0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*6

1	2	3	4	5	6	
51	53	Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) СИЛИКОН	шт	6		
52	54	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	10 м	2,8		28/10
53	55	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, внутренним диаметром 160 мм	10 м	3,08		1,1*28/10
Раздел 10. Утепление перекрытия						
54	56	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой	100 м2	4,32		432/100
55	57	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП- 350б	м2	-475,2		-110*4,32
56	58	Техноэласт: Барьер ЭПС	м2	475,2		110*4,32
57	59	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2	4,32		432/100
58	60	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП- 350б	м2	-475,2		-110*4,32
59	61	Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 50x1,5 м	м2	475,2		110*4,32
60	62	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	67,83		0,17*399
61	63	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96)	м3	69,1866		1,02*0,17*399
62	64	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2	4,32		432/100
63	65	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	6,65		
64	66	Устройство: ходов на чердаке	100 м	0,82		82/100

1	2	3	4	5	6	
Раздел 11. Огнебиозащита						
65	67	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	17,412272		(0,15*2*132+0,2*2*86,67+0,2*2*520+0,65*0,3*2+0,19*2*5+0,05*4*8+0,19*2*2671,67+0,25*2*665+0,19*2*246,67+0,05*4*68)/100
66	68	Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2	кг	522,36816		0,3*1741,2272
Раздел 12. Вывоз мусора						
67	69	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	55,360816		11,81*520,23/1000+1,12043+0,41127+0,6*8,45+0,8772+0,224+0,45*86,4+1,401+1,233
68	70	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза	55,360816		11,81*520,23/1000+1,12043+0,41127+0,6*8,45+0,8772+0,224+0,45*86,4+1,401+1,233

Составил: _____Шишкина О.В.

Проверил: _____Шишкина О.В.


Иваново
Поиск
Офисы продаж
Покупателям
8 800 100-10-01
Заказать звонок
Каталог
Кровля
Фасады
Забор
Водосток
Элементы кровли
Акции
Интернет-магазин › Каталог › Кровля › Стандартные элементы отделки › Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45)
Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45)
Код товара: 299468
Оценка покупателей:
0 отзывов
Элементы отделки металлочерепицы
Планка карнизная
ПКА-100х69х2000
Покрытие:
Цинк
Цвет:
Бесцветный
Толщина листа, мм:
0.45
Гарантия до 0.6 лет
Цена:
220 ₽/шт
Выберите количество товара, шт:
1
Купить
Купить в 1 клик


КРМ
КРОВЛЯ
г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 4
info@krm-krov.ru
Время работы:
Пн-Пт: 10:00 - 18:00,
Сб: по договоренности
+7 (495) 514-35-96
+7 (977) 718-75-30
Главная
Каталог
О компании
Прайс-листы
Доставка
Акции
Полезное
Контакты
Цвета:
Ограждение кровли Borge 60 см для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила
3750 руб./3 м
Заказать
Цвета:
Ограждение кровли Borge 90 см для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила
3750 руб./3 м
Заказать
Цвета:
Ограждение кровли Borge 120 см для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила
3895 руб./3 м
Заказать
длина: 3 м
высота ограждения: 120 см
материал: оцинкованный металл
порошковая окраска
3 универсальных опоры кронштейна, толщиной 2 мм
2 круглых трубы, толщиной 1 мм
3 г-образных трубы, толщиной 1 мм
3 регулировочных кронштейна
3 скобообразных кронштейна
6 шляпных кронштейнов
6 хомутов
комплект крепежа
вся продукция сертифицирована
гарантия: 25 лет
вес комплекта в кг: 15
Кровельные ограждения для фальцевой кровли
Цены на снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики, лестницы Borge
Акция!
Акция!
Отправьте нам сообщение
jivosite
100%


Москва
Доставка
Оплата
Сервисы
Контакты
Войти
ID клиента: 189-124
Славдом
БРЕНДЫ
АКЦИИ
ФОТОГАЛЕРЕЯ ОБЪЕКТОВ
Обратный звонок
+7 (495) 640-51-51
8 (800) 333-51-51
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Введите название товара
Главная > Каталог > Кровельные системы и аксессуары > Снегозадержание > Трубчатое снегозадержание > Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м
Распечатать
Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м
Код: 091535
BORGE
959⁰⁰ ₽ / шт
1
На заказ
Купить в 1 клик
В корзину
Код 091535
Бренд BORGE
Все характеристики
Рассчитать доставку
Заказать образец
Заказать расчет
Задать вопрос


+7 (4932) 29-99-29 (Иваново)
+7 (4932) 29-90-10 (Иваново)
+7 (49341) 3-80-84 (Фурманов)
+7 (910) 667-01-45 (Кинешма)
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
КАТАЛОГ
УСЛУГИ
ПОКРЫТИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
КОМПАНИЯ
КОНТАКТЫ
Главная - Каталог товаров - Элементы кровли - Кровельная вентиляция и антенные выходы
Манжета кровельная ПРОФИ №1 75-200 мм силикон (красный)
Цена: 1 950 руб./шт
Подробнее
КУПИТЬ В ОДИН КЛИК
ЗАДАТЬ ВОПРОС
Поделиться ссылкой:
Характеристики
Тип продукции Водосток
Манжета кровельная
Вернуться в каталог
Следующий товар


Страница
Безопасность
Сервис
isolux.ru
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ
Оплатить заказ
Заявка на расчёт
Контакты
Доставка
Оптовикам
+7(495) 274-00-43
Заказать обратный звонок
Каталог товаров
Более 100 000 товаров
Личный кабинет
Избранное (0)
Корзина
Главная → Изоляция → Гидроизоляция → Гидроизоляционные пленки
Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 50x1,5 м
Код товара: 165158
Рассчитать расход материалов
до 10 000 руб.:
4 426,23 руб./упак
от 10 000 руб.:
4 326,33 руб./упак
от 40 000 руб.:
4 176,47 руб./упак
1
В КОРЗИНУ
КУПИТЬ В 1 КЛИК
Итого товара на сумму: 4 426,23 руб.
Условия доставки
Разгрузка товара
Подъем на этаж
Внимание! Цвет, характеристики и комплектация товаров, указанные на сайте, могут отличаться от реальных


Файл
Правка
Вид
Избранное
Сервис
Справка
Страница
Безопасность
Сервис
Личный кабинет
Поиск по каталогу
2212275@mail.ru
+7 495 003-24-65
GIDRANT.RU
интернет магазин
Часы работы
Понедельник – Четверг : 8:00 – 17:00
Пятница: 8:00 – 15:00
Суббота – Воскресение: выходной
Корзина
Ваша корзина пуста
ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ
КАТАЛОГ
ПРАЙС-ЛИСТ
КОМПАНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ПОМОЩЬ
КОНТАКТЫ
Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2
Главная → Каталог → Огнезащита → Огнезащита деревянных конструкций
6 642 руб.
В КОРЗИНУ
КУПИТЬ В 1 КЛИК
Планы эвакуации
Изготовление знаков на заказ
ВЫБРАТЬ ПОЖАРНЫЙ ШКАФ
Я ЗАРЕГИСТРИРОВАН НА ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ
Характеристики
Стандарт ТУ 2499-060-13267785-08 с изм.1
Цвет бесцветный
Производитель Россия
Гарантийный срок эксплуатации, не менее в атмосферных условиях – 10 лет, в помещениях - 15 лет