ГЕНПРОЕКТ ИВАНОВО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СРО-140-27022010 от 29 ноября 2019 г.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ИВАНОВО, УЛ. 8 МАРТА, Д.31

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сметная документация

1ПСД/2020-СМ

ТОМ 2

г. Иваново
2020

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГЕНПРОЕКТ»

СРО-140-27022010 от 29 ноября 2019 г.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ИВАНОВО, УЛ. 8 МАРТА, Д.31

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сметная документация

1ПСД/2020-СМ

ТОМ 2

Генеральный директор **Ятманова Н.Г.**

Главный инженер проекта **Ятманов Д.И.**

г. Иваново
2020

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Содержание тома 2

Обозначение	Наименование	Примечание
1ПСД/2020-СМ.СТ2	Состав тома 2	
1ПСД/2020-СРД	Состав рабочей документации.	
1ПСД/2020-СМ	Сметная документация	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1ПСД/2020-СМ.СТ2		
ГИП		Ятманов			02.20	Содержание тома 2	Стадия: Р	Лист: 1 / Листов: 1
							ООО "Генпроект" г. Иваново	

Состав рабочей документации.

Том	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
1.	1ПСД/2020-АС	Архитектурно-строительные решения	
2.	1ПСД/2020-СМ	Сметная документация.	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1ПСД/2020-СРД		
ГИП		Ятманов			02.20	Состав рабочей документации	Стадия: Р	Лист: 1 / Листов: 1
							ООО "Генпроект" г. Иваново	

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«22» ноября 2019 г. №00000000000000000000002755

Ассоциация – Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект»

(А-СРО «Мособлпрофпроект»)

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих **подготовку проектной документации**

140005, Московская область. гор. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, 15 этаж, пом. 10, http://www.mopp.su, np-mopp@mail.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

СРО-П-140-27022010

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Генпроект»

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «Генпроект» (ООО «Генпроект»)
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3702112247
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1153702014014
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	153002, г. Иваново, ул. Шестернина, д. 3, офис 315
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	---
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	610

Наименование	Сведения
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	29 июня 2017 г.
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	29 июня 2017 г., №305-06/17
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	29 июня 2017 г.
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	---
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	---

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
1 июля 2017 г.	1 июля 2017 г.	---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):

а) первый	Есть	стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	стоимость работ по договору не превышает 300 000 000

Наименование		Сведения
		рублей
г) четвертый	---	стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---
е) простой	---	---

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

а) первый	Есть	предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	---	предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	---
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ	---

Генеральный директор _____ (подпись) В.И. Давиденко

М.П.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сводному сметному расчету стоимости «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 31».

Местонахождение объекта: г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 31.
Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в базе ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ № 408/пр от 18.07.2019 года. Локальный расчёт составлен по федеральным единичным расценкам ФЕР-2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФЕРр-2001 (ред. 2017 г., доп. 4), федеральным сборникам сметных цен ФССЦ 2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФСЦПГ 2001 (ред. 2017 г., доп. 5) согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004. Методика применения сметных норм, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2017 г. №81/пр.
Для определения сметной стоимости применены следующие нормативы:

1. Сметная стоимость пересчитана в текущие цены в соответствии с письмом Минстроя РФ № 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 г (4 квартал 2019г.). СМР – 7,57.
2. Для работ, выполняемых при ремонте, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве применены коэффициенты 1,15; 1,25 согласно п 8,71 Методика применения сметных норм, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр.
3. Стоимость ресурсов определена по сборнику сметных цен на основные строительные ресурсы ФССЦ 2001. При отсутствии данных стоимость материалов определена по прайс-листам производителей и поставщиков с учетом затрат на транспорт в размере 2%.
4. Накладные расходы приняты в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве - МДС81-33.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли.
5. Сметная прибыль принята в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве - МДС81-25.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли.
6. Стоимость проектных работ составляет 449868,13 рублей без учета НДС.
7. Осуществление строительного контроля 2,14% согласно постановления Правительства РФ от 21.06.2010 №468.
8. Резерв средств на непредвиденные затраты 2% согласно МДС 81-35.2004 п.4.96.
9. Сметная стоимость по объекту «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 31» составляет:
   В текущих ценах на 4 квартал 2019 года 7108,29 тыс. руб., в т. ч. НДС 20% - 1184,71 тыс. руб.

Составил Шишкина О. В.

Форма № 1

Заказчик Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»

(наименование организации)

"Утвержден" « »_____2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 7108,29 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« »_____2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 31

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4кв. 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель-ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 31	5245,31				5245,31
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	5245,31				5245,31
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	5245,31				5245,31
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	5245,31				5245,31
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	5245,31				5245,31
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прил. к постан. Правительства РФ от 21.06.2010 №468	Осуществление строительного контроля - 2,14%	112,25 *2,14% от 5245310*	*2,14% от 0*	*2,14% от 0*		112,25
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"		112,25				112,25
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
3	Договор	Проектные работы				449,87	449,87
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					449,87	449,87
	Итого по Главам 1-12		5357,56			449,87	5807,43
Непредвиденные затраты							
4	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	107,15 *2% от 5357560*	*2% от 0*	*2% от 0*	9 *2% от 449870*	116,15
	Итого "Непредвиденные затраты"		107,15			9	116,15
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		5464,71			458,87	5923,58
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	1092,94 *20% от 5464710*	*20% от 0*	*20% от 0*	91,77 *20% от 458870*	1184,71
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		1092,94			91,77	1184,71
	Итого по сводному расчету		6557,65			550,64	7108,29

Заказчик: Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»_____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»

_____

"_____" _____ 2020 г.

_____

"_____" _____2020 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 31

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 31

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 5245,314 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 49,535 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 5336,44 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата-ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуата-ция машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтаж										
1	**ФЕР46-04-008-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	12,405 *1240,5/100*	154,66 124,02	30,64	1919	1539	380	15,9	197,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	110% 60%=70%*0.85			1693 923 4535				
2	**ФЕР46-04-008-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	4,4963 *449,63/100*	79,44 66,92	12,52	357	301	56	8,58	38,58
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	110% 60%=70%*0.85			331 181 869				
3	**ФЕРр58-3-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	1,8 *10*18/100*	88,54 88,54		159	159		11,04	19,87
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	83% 65%			132 103 394				
4	**ФЕРр58-1-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	12,405 *1240,5/100*	160,11 120,37	39,74 6,21	1986	1493	493 77	15,16	188,06
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	83% 65%			1303 1021 4310				
5	**ФЕРр58-4-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка парапетных решеток (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	2,426 *242,6/100*	118,1 116,48	1,62	287	283	4	14,8	35,9
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	83% 65%			235 184 706				
6	**ФЕРр58-2-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,02 *2/100*	2466,21 2455,84	10,37	49	49		309,3	6,19
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	83% 65%			41 32 122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	**ФЕР12-01-014-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка утепления покрытий: керамзитом (м3) *(Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	2,4144 *241,44/100*	43,1 18,97	24,13 3,06	104	46	58 7	2,432	5,87
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	120% 55%=65%*0.85			64 29 197				
8	**ФЕРр69-10-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Антисептирование древесины: водными растворами (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	18,268 *1826,8/100*	89,74 21,41	1,31 0,23	1639	391	24 4	2,51	45,85
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	78% 50%			308 198 2145				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						6500	4261	1015 88		537,56
Накладные расходы						4107				
Сметная прибыль						2671				
Итого по разделу 1 Демонтаж						**100514**				**537,56**
Раздел 2. Восстановление штукатурного слоя, кирпичной кладки, окраска вентшахт										
9	**ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Очистка поверхности щетками (м2) *(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2;* *Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	38,01	17,66 17,66		671	671		2,07	78,68
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	90% 60%=70%*0.85			604 403 1678				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	**ФЕР13-03-002-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,3801 *38,01/100*	279,28 65,03	11,53 0,28	106	25	4	6,1065	2,32
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	90% 60%=70%*0.85			23 15 144				
11	**ФЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) *(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2;* *Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,3801 *38,01/100*	657,47 79,9	15,03 0,55	250	30	6	8,809	3,35
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	90% 60%=70%*0.85			27 18 295				
12	**ФЕРр61-2-11** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,853 *85,3/100*	2425,07 1263,88	20,94 9,05	2069	1078	18 8	142,65	121,68
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	79% 50%			858 543 3470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**ФЕР15-04-019-05** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	1,22 *122/100*	259,91 147,43	6,76 1,16	317	180	8 1	15,87	19,36
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	105% 47%=55%*0.85			190 85 592				
14	**ФССЦ-14.3.02.01-0103** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Краска акриловая: водно-дисперсионная "БИРСС Фасад- Колор", тон средний (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,04636 *0,038*1,22*	35830,95		1661				
15	**ФССЦ-14.3.01.02-0101** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,01586 *0,013*1,22*	11594,98		184				
16	**ФЕР46-02-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,25	246,41 119,53	2,13	62	30	1	14,63	3,66
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	110% 60%=70%*0.85			33 18 113				
17	**ФССЦ-06.1.01.05-0037** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,1 *0,25*0,4*	2027		203				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						5523	2014	37 9		229,05
Накладные расходы						1734				
Сметная прибыль						1082				
Итого по разделу 2 Восстановление штукатурного слоя, кирпичной кладки, окраска вентшахт						**63126**				**229,05**
Раздел 3. Замена кобылок										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	**ФЕРр58-5-4** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	2,35 *1,03/0,05/0,1/100+0,29/0,05/0,2/100*	2559,69 1136,62	13,36 2,2	6015	2671	31 5	133,25	313,14
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	83% 65%			2221 1739 9975				
19	**ФССЦ-08.3.03.06-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Проволока вязальная (кг) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,0282 *0,012*2,35*	9,5						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						6015	2671	31 5		313,14
Накладные расходы						2221				
Сметная прибыль						1739				
Итого по разделу 3 Замена кобылок						**75511**				**313,14**
Раздел 4. Кровельное покрытие										
20	**ФЕР12-01-034-01** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство обрешетки: сплошной из досок (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	4,0443 *0,45*2*83,7/100+1,5*(97,7*2+12*2)/100*	3154,25 179,83	38,43 6,01	12757	727	155 24	22,011	89,02
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	120% 55%=65%*0.85			901 413 14071				
21	**ФССЦ-11.1.03.06-0087** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	-10,393851 *-2,57*4,0443*	1100		-11433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	**ФЕР12-01-034-02** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	12,0557 *1610/100-4,0443*	688,17 121,58	108,63 16,99	8296	1466	1310 205	14,881	179,4
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	120% 55%=65%*0.85			2005 919 11220				
23	**ФССЦ-11.1.03.06-0087** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	-4,82228 *-0,4*12,0557*	1100		-5305				
24	**ФССЦ-11.1.03.06-0090** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	41,6	1430		59488				
25	**ФЕР12-01-033-01** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	16,1 *1610/100*	417,46 325,66	34,53 5,05	6721	5243	556 81	37,26	599,89
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	120% 55%=65%*0.85			6389 2928 16038				
26	**ФССЦ-08.3.09.01-0020** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	10,91904 *6,4*1706,1/1000*	10891,56		118925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	**ФССЦ-08.3.05.05-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,55 мм (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	272,7	37,49		10224				
28		Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45) (шт) *(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	126,5 *253/2*	24,7 *220/1,2/7,57*		3125				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						202798	7436	2021 310		868,31
Накладные расходы						9295				
Сметная прибыль						4260				
Итого по разделу 4 Кровельное покрытие						**1637792**				**868,31**
Раздел 5. Система водоотвода										
29	**ФЕР12-01-009-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство желобов: подвесных (100 м) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	2,53 *253/100*	6790,41 308,12	26,26 4,01	17180	780	66 10	36,1215	91,39
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	120% 55%=65%*0.85			948 435 18563				
30	**ФЕР12-01-035-03** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	252 *14*18*	9,12 1,32		2298	333		0,138	34,78
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	120% 55%=65%*0.85			400 183 2881				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	**ФССЦ-08.1.02.22-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	252 *14*18*	56,5		14238				
32	**ФЕР12-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство металлической водосточной системы: колен (шт) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	42 *2*14+14*	1,42 1,32		60	55		0,138	5,8
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	120% 55%=65%*0.85			66 30 156				
33	**ФССЦ-08.1.02.22-0011** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	28 *2*14*	34,8		974				
34	**ФССЦ-07.2.07.13-0141** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	14	35,9		503				
35	**ФССЦ-08.1.02.07-0024** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	266 *(18+1)*14*	57,82		15380				
36	**ФЕР12-01-035-02** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	14	1,99 1,99		28	28		0,207	2,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	120% 55%=65%*0.85			34 15 77				
37	**ФССЦ-08.1.02.01-0002** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	14	67,8		949				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						51610	1196	66 10		134,87
Накладные расходы						1447				
Сметная прибыль						663				
Итого по разделу 5 Система водоотвода						**406660**				**134,87**
Раздел 6. Кровельное ограждение										
38	**ФЕР12-01-012-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ограждение кровель перилами (100 м) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	2,194 *(97,7*2+12*2)/100*	152,85 67,97	65,48 6,93	335	149	144 15	7,6705	16,83
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	120% 55%=65%*0.85			197 90 622				
39		Ограждение кровли Borge 120 со снегозадержателем 3м (компл.) *(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	82	437,36 *3895/1,2/7,57*		35864				
40		Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м (м) *(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	485,2	35,89 *959/3/1,2/7,57*		17414				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						53613	149	144 15		16,83
Накладные расходы						197				
Сметная прибыль						90				
Итого по разделу 6 Кровельное ограждение						**408023**				**16,83**
Раздел 7. Слуховые окна										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	**ФЕР20-02-002-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 (шт) *(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	2	37,27 21,77	4,25 0,46	75	44	9 1	2,4265	4,85
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	128% 71%=83%*0.85			58 32 165				
42	**ФССЦ-19.2.03.02-0143** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	2	934,79		1870				
43	**ФЕР10-01-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство слуховых окон (шт) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	3	313,96 65,03	24,44 3,46	942	195	73 10	7,6245	22,87
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	118% 54%=63%*0.85			242 111 1295				
44	**ФССЦ-19.2.03.02-0143** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	3	934,79		2804				
45	**ФЕРр69-7-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство: ходов на чердаке (Ст1) (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,016667 *0,02/0,04/0,15/2/100*	2026,85 166,82	11,88 3,46	34	3		20,8	0,35
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	78% 50%			2 2 38				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						5725	242	82 11		28,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						302				
Сметная прибыль						145				
Итого по разделу 7 Слуховые окна						**46722**				**28,07**
Раздел 8. Установка зонтов										
46	**ФЕР20-02-019-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (100 кг) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	6,697755 *(4,3*3,77+(0,05*5,4+0,05*4,3+0,05*1)*39,25)*18/100*	942,87 63,55	12,7 0,58	6315	426	85 4	6,923	46,37
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	128% 71%=83%*0.85			550 305 7170				
47	**ФССЦ-04.3.01.09-0014** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,066978 *0,01*6,697755*	519,8		35				
48	**ФЕР13-03-002-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	1,5174 *(3,25*2+0,05*4*4,3+0,05*2*5,4+0,05*2*4,3+0,05*2*1)*18/100*	279,28 65,03	11,53 0,28	424	99	17	6,1065	9,27
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	90% 60%=70%*0.85			89 59 572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	**ФЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) *(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2;* *Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	1,5174 *(3,25*2+0,05*4*4,3+0,05*2*5,4+0,05*2*4,3+0,05*2*1)*18/100*	657,47 79,9	15,03 0,55	998	121	23 1	8,809	13,37
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	90% 60%=70%*0.85			110 73 1181				
50	**ФЕР12-01-011-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство колпаков над шахтами в два канала (шт) *(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2;* *Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	18	893,11 37,86	1,65 0,3	16076	681	30 5	4,439	79,9
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	120% 55%=65%*0.85			823 377 17276				
51	**ФЕР20-02-012-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм (шт) *(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	12	20,32 18,22	2,1 0,1	244	219	25 1	2,136	25,63
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	128% 71%=83%*0.85			282 156 682				
52	**ФЕР20-02-012-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	12	58,42 45,55	5,24 0,26	701	547	63 3	5,34	64,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	128% 71%=83%*0.85			704 391 1796				
53	**ФССЦ-19.1.04.01-0008** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка: 500 мм (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	12	1180,57		14167				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						38960	2093	243 14		238,62
Накладные расходы						2558				
Сметная прибыль						1362				
Итого по разделу 8 Установка зонтов						**324602**				**238,62**
Раздел 9. Канализационные стояки										
54	**ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Очистка поверхности щетками (м2) *(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2;* *Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	9	17,66 17,66		159	159		2,07	18,63
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	90% 60%=70%*0.85			143 95 397				
55	**ФЕР13-03-002-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,09 *9/100*	279,28 65,03	11,53 0,28	25	6	1	6,1065	0,55
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	90% 60%=70%*0.85			5 4 34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	**ФЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) *(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2;* *Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,09 *9/100*	657,47 79,9	15,03 0,55	59	7	1	8,809	0,79
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	90% 60%=70%*0.85			6 4 69				
57	**ФССЦ-14.5.01.07-0134** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Герметик силиконовый: для наружных швов (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	3,153024 *0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*18*	76,8		242				
58		Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) СИЛИКОН (шт) *(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	18	218,95 *1950/1,2/7,57*		3941				
59	**ФЕР26-01-017-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками (10 м) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	5,53 *55,3/10*	151,53 40,16	21,59 3,63	838	222	119 20	4,048	22,39
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	100% 60%=70%*0.85			242 145 1225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	**ФССЦ-12.2.07.04-0148** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, внутренним диаметром 160 мм (10 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	6,083 *1,1*55,3/10*	1099,7		6689				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						11953	394	121 20		42,36
Накладные расходы						397				
Сметная прибыль						248				
Итого по разделу 9 Канализационные стояки						**95367**				**42,36**
Раздел 10. Утепление перекрытия										
61	**ФЕР12-01-015-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	12,613 *1261,3/100*	1828,14 189,28	97,76 4,5	23058	2387	1233 57	20,1365	253,98
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	120% 55%=65%*0.85			2933 1344 27335				
62	**ФССЦ-12.1.02.06-0022** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП- 350б (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	-1387,43 *-110*12,613*	6,2		-8602				
63	**ФССЦ-12.1.02.03-0162** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Техноэласт: Барьер ЭПС (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	1387,43 *110*12,613*	28,51		39556				
64	**ФЕР12-01-015-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	12,613 *1261,3/100*	967,89 78,8	37,59 3,36	12208	994	474 42	9,016	113,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	120% 55%=65%*0.85			1243 570 14021				
65	**ФССЦ-12.1.02.06-0022** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП- 350б (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	-1387,43 *-110*12,613*	6,2		-8602				
66		Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 50х1,5 м (м2) *(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	1387,43 *110*12,613*	6,63 *4426,23/75/1,2/7,57*		9199				
67	**ФЕР26-01-039-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (м3) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Прил.26.2 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	205,224 *0,17*1207,2*	140,31 84,78	55,53 8,7	28795	17399	11396 1785	9,1252	1872,71
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	100% 60%=70%*0.85			19184 11510 59489				
68	**ФССЦ-12.2.05.05-0007** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96) (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	209,32848 *1,02*0,17*1207,2*	273,27		57203				
69	**ФЕР11-01-012-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Укладка лаг: по плитам перекрытий (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МАТ=0 к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	12,613 *1261,3/100*	378,98 350,59	28,39 6,81	4780	4422	358 86	41,101	518,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	123% 64%=75%*0.85			5545 2885 13210				
70	**ФССЦ-11.1.03.06-0094** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	18,6	1320		24552				
71	**ФЕРр69-7-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство: ходов на чердаке (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	2,091 *209,1/100*	2026,85 166,82	11,88 3,46	4238	349	25 7	20,8	43,49
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	78% 50%			278 178 4694				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						186385	25551	13486 1977		2802,31
Накладные расходы						29183				
Сметная прибыль						16487				
Итого по разделу 10 Утепление перекрытия						**1756656**				**2802,31**
Раздел 11. Огнебиозащита										
72	**ФЕР26-02-018-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МАТ=0 к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	39,339654 *(0,15*2*206+0,25*2*29+0,15*2*8*3+0,125*2*16*3+0,19*2*3,33+0,05*4*4+0,19*2*693 3,33+0,25*2*1860+0,19*2*6 26,67+0,05*4*168)/100*	38,62 27,17	11,45	1519	1069	450	3,1855	125,32
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	100% 60%=70%*0.85			1069 641 3229				
73		Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2 (кг) *(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	1180,18962 *0,3*3933,9654*	27,62 *6642/27/1,2/7,57*		32597				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						34116	1069	450		125,32
Накладные расходы						1069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						641				
Итого по разделу 11 Огнебиозащита						**271203**				**125,32**
Раздел 12. Вывоз мусора										
74	**ФССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	143,606622 *11,81*1240,5/1000+5,495*449,63/1000+0,7166+0,6*18,1+1,941+0,112+2,883+1,325+0,45*241,44*	42,98	42,98	6172		6172		
		НР 0% от ФОТ *СП 0% от ФОТ* *Всего с НР и СП*				6172				
75	**ФССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	143,606622 *11,81*1240,5/1000+5,495*449,63/1000+0,7166+0,6*18,1+1,941+0,112+2,883+1,325+0,45*241,44*	11,42	11,42	1640		1640		
		НР 0% от ФОТ *СП 0% от ФОТ* *Всего с НР и СП*				1640				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						7812		7812		
Итого по разделу 12 Вывоз мусора						**59137**				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						611010	47076	25508 2459		5336,44
Накладные расходы						52510				
Сметная прибыль						29388				
Итоги по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						5517				239,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						15507				563,16
Кровли						124302				1473,48
Прочие ремонтно-строительные работы						6876				89,69
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						4370				126,96
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						3470				121,68
Отделочные работы						592				19,36
Материалы						422033				
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						23980				140,93
Деревянные конструкции						1295				22,87
Теплоизоляционные работы						63944				2020,42
Полы						13210				518,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Погрузо-разгрузочные работы						6172				
Перевозка грузов автотранспортом						1640				
Итого						692908				5336,44
Всего с учетом "4кв. 2019г. СМР=7,57"						5245314				5336,44
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						538426				
Машины и механизмы						25508				
ФОТ						49535				
Накладные расходы						52510				
Сметная прибыль						29388				
ВСЕГО по смете						**5245314**				**5336,44**

Составил: _____Шишкина О.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____Шишкина О.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Ведомость объёмов работ
Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 31

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	
1	2	3	4	5	6	
Раздел 1. Демонтаж						
1	1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	12,405		1240,5/100
2	2	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	4,4963		449,63/100
3	3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	100 м	1,8		10*18/100
4	4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	12,405		1240,5/100
5	5	Разборка парапетных решеток	100 м	2,426		242,6/100
6	6	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт	0,02		2/100
7	7	Разборка утепления покрытий: керамзитом	м3	2,4144		241,44/100
8	8	Антисептирование древесины: водными растворами	100 м2	18,268		1826,8/100
Раздел 2. Восстановление штукатурного слоя, кирпичной кладки, окраска вентшахт						
9	9	Очистка поверхности щетками	м2	38,01		
10	10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,3801		38,01/100

1	2	3	4	5	6	
11	11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,3801		38,01/100
12	12	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,853		85,3/100
13	13	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	1,22		122/100
14	14	Краска акриловая: водно-дисперсионная "БИРСС Фасад- Колор", тон средний	т	0,04636		0,038*1,22
15	15	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	т	0,01586		0,013*1,22
16	16	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,25		
17	17	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт	0,1		0,25*0,4
Раздел 3. Замена кобылок						
18	18	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	2,35		1,03/0,05/0,1/100+0,29/0,05/0,2/100
19	19	Проволока вязальная	кг	0,0282		0,012*2,35
Раздел 4. Кровельное покрытие						
20	20	Устройство обрешетки: сплошной из досок	100 м2	4,0443		0,45*2*83,7/100+1,5*(97,7*2+12*2)/100
21	21	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-10,394		-2,57*4,0443
22	22	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков	100 м2	12,0557		1610/100-4,0443

1	2	3	4	5	6	
23	23	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-4,8223		-0,4*12,0557
24	24	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	41,6		
25	25	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	16,1		1610/100
26	26	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6	т	10,919		6,4*1706,1/1000
27	27	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,55 мм	м2	272,7		
28	28	Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45)	шт	126,5		253/2
Раздел 5. Система водоотвода						
29	29	Устройство желобов: подвесных	100 м	2,53		253/100
30	30	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	252		14*18
31	31	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	252		14*18
32	32	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	42		2*14+14
33	33	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	шт	28		2*14
34	34	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	шт	14		
35	35	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка	шт	266		(18+1)*14
36	36	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	14		

1	2	3	4	5	6	
37	37	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт	14		
Раздел 6. Кровельное ограждение						
38	38	Ограждение кровель перилами	100 м	2,194		(97,7*2+12*2)/100
39	39	Ограждение кровли Borge 120 со снегозадержателем 3м	компл.	82		
40	40	Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м	м	485,2		
Раздел 7. Слуховые окна						
41	41	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2	шт	2		
42	42	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм	шт	2		
43	43	Устройство слуховых окон	шт	3		
44	44	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм	шт	3		
45	45	Устройство: ходов на чердаке (Ст1)	100 м	0,01667		0,02/0,04/0,15/2/100
Раздел 8. Установка зонтов						
46	46	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	100 кг	6,69776		(4,3*3,77+(0,05*5,4+0,05*4,3+0,05*1)*39,25)*18/100
47	47	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,06698		0,01*6,697755
48	48	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	1,5174		(3,25*2+0,05*4*4,3+0,05*2*5,4+0,05*2*4,3+0,05*2*1)*18/100
49	49	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	1,5174		(3,25*2+0,05*4*4,3+0,05*2*5,4+0,05*2*4,3+0,05*2*1)*18/100

1	2	3	4	5	6	
50	50	Устройство колпаков над шахтами в два канала	шт	18		
51	51	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм	шт	12		
52	52	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм	шт	12		
53	53	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка: 500 мм	шт	12		
Раздел 9. Канализационные стояки						
54	54	Очистка поверхности щетками	м2	9		
55	55	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,09		9/100
56	56	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,09		9/100
57	57	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	3,15302		0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*18
58	58	Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) СИЛИКОН	шт	18		
59	59	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	10 м	5,53		55,3/10
60	60	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, внутренним диаметром 160 мм	10 м	6,083		1,1*55,3/10
Раздел 10. Утепление перекрытия						
61	61	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой	100 м2	12,613		1261,3/100
62	62	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП- 350б	м2	-1387,4		-110*12,613

1	2	3	4	5	6	
63	63	Техноэласт: Барьер ЭПС	м2	1387,43		110*12,613
64	64	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2	12,613		1261,3/100
65	65	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП- 350б	м2	-1387,4		-110*12,613
66	66	Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 50х1,5 м	м2	1387,43		110*12,613
67	67	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	205,224		0,17*1207,2
68	68	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96)	м3	209,328		1,02*0,17*1207,2
69	69	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2	12,613		1261,3/100
70	70	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	18,6		
71	71	Устройство: ходов на чердаке	100 м	2,091		209,1/100
Раздел 11. Огнебиозащита						
72	72	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	39,3397		(0,15*2*206+0,25*2*29+0,15*2*8*3+0,125*2*16*3+0,19*2*3,33+0,05*4*4+0,19*2*6933,33+0,25*2*1860+0,19*2*626,67+0,05*4*168)/100
73	73	Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2	кг	1180,19		0,3*3933,9654
Раздел 12. Вывоз мусора						
74	74	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	143,607		11,81*1240,5/1000+5,495*449,63/1000+0,7166+0,6*18,1+1,941+0,112+2,883+1,325+0,45*241,44

1	2	3	4	5	6	
75	75	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза	143,607		11,81*1240,5/1000+5,495*449,63/1000+0,7166+0,6*18,1+1,941+0,112+2,883+1,325+0,45*241,44

Составил: _____ Шишкина О.В.

Проверил: _____ Шишкина О.В.


Иваново
Поиск
Офисы продаж
Покупателям
8 800 100-10-01
Заказать звонок
Каталог
Кровля
Фасады
Забор
Водосток
Элементы кровли
Акции
Интернет-магазин › Каталог › Кровля › Стандартные элементы отделки › Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45)
Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45)
Код товара: 299468
Оценка покупателей:
0 отзывов
Элементы отделки металлочерепицы
Планка карнизная
ПКА-100х69х2000
Покрытие:
Цинк
Цвет:
Бесцветный
Толщина листа, мм:
0.45
Гарантия до 0.6 лет
Цена:
220 ₽/шт
Выберите количество товара, шт:
1
Купить
Купить в 1 клик


КРМ
КРОВЛЯ
г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 4
info@krm-krov.ru
Время работы:
Пн-Пт: 10:00 - 18:00,
Сб: по договоренности
+7 (495) 514-35-96
+7 (977) 718-75-30
Главная
Каталог
О компании
Прайс-листы
Доставка
Акции
Полезное
Контакты
Цвета:
Ограждение кровли Borge 60 см для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила
3750 руб./3 м
Заказать
Цвета:
Ограждение кровли Borge 90 см для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила
3750 руб./3 м
Заказать
Цвета:
Ограждение кровли Borge 120 см для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила
3895 руб./3 м
Заказать
длина: 3 м
высота ограждения: 120 см
материал: оцинкованный металл
порошковая окраска
3 универсальных опоры кронштейна, толщиной 2 мм
2 круглых трубы, толщиной 1 мм
3 г-образных трубы, толщиной 1 мм
3 регулировочных кронштейна
3 скобообразных кронштейна
6 шляпных кронштейнов
6 хомутов
комплект крепежа
вся продукция сертифицирована
гарантия: 25 лет
вес комплекта в кг: 15
Кровельные ограждения для фальцевой кровли
Цены на снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики, лестницы Borge
Акция!
Акция!
Отправьте нам сообщение
jivosite
100%


Москва
Доставка
Оплата
Сервисы
Контакты
Войти
ID клиента: 189-124
Славдом
БРЕНДЫ
АКЦИИ
ФОТОГАЛЕРЕЯ ОБЪЕКТОВ
Обратный звонок
+7 (495) 640-51-51
8 (800) 333-51-51
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Введите название товара
Главная > Каталог > Кровельные системы и аксессуары > Снегозадержание > Трубчатое снегозадержание > Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м
Распечатать
Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м
Код: 091535
BORGE
959⁰⁰ ₽ / шт
1
На заказ
Купить в 1 клик
В корзину
Код 091535
Бренд BORGE
Все характеристики
Рассчитать доставку
Заказать образец
Заказать расчет
Задать вопрос


+7 (4932) 29-99-29 (Иваново)
+7 (4932) 29-90-10 (Иваново)
+7 (49341) 3-80-84 (Фурманов)
+7 (910) 667-01-45 (Кинешма)
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
КАТАЛОГ
УСЛУГИ
ПОКРЫТИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
КОМПАНИЯ
КОНТАКТЫ
Главная - Каталог товаров - Элементы кровли - Кровельная вентиляция и антенные выходы
Манжета кровельная ПРОФИ №1 75-200 мм силикон (красный)
Цена: 1 950 руб./шт
Подробнее
КУПИТЬ В ОДИН КЛИК
ЗАДАТЬ ВОПРОС
Поделиться ссылкой:
Характеристики
Тип продукции Водосток
Манжета кровельная
Вернуться в каталог
Следующий товар


Страница
Безопасность
Сервис
isolux.ru
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ
Оплатить заказ
Заявка на расчёт
Контакты
Доставка
Оптовикам
+7(495) 274-00-43
Заказать обратный звонок
Каталог товаров
Более 100 000 товаров
Личный кабинет
Избранное (0)
Корзина
Главная → Изоляция → Гидроизоляция → Гидроизоляционные пленки
Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 50x1,5 м
Код товара: 165158
Рассчитать расход материалов
до 10 000 руб.:
4 426,23 руб./упак
от 10 000 руб.:
4 326,33 руб./упак
от 40 000 руб.:
4 176,47 руб./упак
1
В КОРЗИНУ
КУПИТЬ В 1 КЛИК
Итого товара на сумму: 4 426,23 руб.
Условия доставки
Разгрузка товара
Подъем на этаж
Внимание! Цвет, характеристики и комплектация товаров, указанные на сайте, могут отличаться от реальных


Файл
Правка
Вид
Избранное
Сервис
Справка
Страница
Безопасность
Сервис
Личный кабинет
Поиск по каталогу
2212275@mail.ru
+7 495 003-24-65
GIDRANT.RU
интернет магазин
Часы работы
Понедельник – Четверг : 8:00 – 17:00
Пятница: 8:00 – 15:00
Суббота – Воскресение: выходной
Корзина
Ваша корзина пуста
ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ
КАТАЛОГ
ПРАЙС-ЛИСТ
КОМПАНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ПОМОЩЬ
КОНТАКТЫ
Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2
Главная → Каталог → Огнезащита → Огнезащита деревянных конструкций
6 642 руб.
В КОРЗИНУ
КУПИТЬ В 1 КЛИК
Планы эвакуации
Изготовление знаков на заказ
ВЫБРАТЬ ПОЖАРНЫЙ ШКАФ
Я ЗАРЕГИСТРИРОВАН НА ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ
Характеристики
Стандарт ТУ 2499-060-13267785-08 с изм.1
Цвет бесцветный
Производитель Россия
Гарантийный срок эксплуатации, не менее в атмосферных условиях – 10 лет, в помещениях - 15 лет