

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:
Г. ИВАНОВО, УЛ. СТЕПАНА ХАЛТУРИНА, Д. 4**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сметная документация

1ПСД/2020-СМ

ТОМ 2

**г. Иваново
2020**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГЕНПРОЕКТ»**

СРО-140-27022010 от 29 ноября 2019 г.

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:
Г. ИВАНОВО, УЛ. СТЕПАНА ХАЛТУРИНА, Д. 4**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сметная документация

1ПСД/2020-СМ

ТОМ 2

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Ятманова Н.Г.

Ятманов Д.И.


**г. Иваново
2020**

Содержание тома 2

Обозначение	Наименование	Примечание
1ПСД/2020-СМ.СТ2	Состав тома 2	
1ПСД/2020-СРД	Состав рабочей документации.	
1ПСД/2020-СМ	Сметная документация	

Согласовано

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
						1ПСД/2020-СМ.СТ2	Р	1	1
						Содержание тома 2	ООО "Генпроект" г. Иваново		
					02.20				


Состав рабочей документации.

Том	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
1.	1ПСД/2020-АС	Архитектурно-строительные решения	
2.	1ПСД/2020-СМ	Сметная документация.	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1ПСД/2020-СРД					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					02.20
Состав рабочей документации					
			Стадия	Лист	Листов
			Р	1	1
ООО "Генпроект" г. Иваново					

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«22» ноября 2019 г.

№0000000000000000000002755

**Ассоциация – Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение
проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект»
(А-СРО «Мособлпрофпроект»)**

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
140005, Московская область. гор. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, 15 этаж, пом. 10,
<http://www.mopp.su>, pp-mopp@mail.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-140-27022010

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Генпроект»

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «Генпроект» (ООО «Генпроект»)
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3702112247
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1153702014014
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	153002, г. Иваново, ул. Шестернина, д. 3, офис 315
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	---
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	610

Наименование	Сведения	
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	29 июня 2017 г.	
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	29 июня 2017 г., №305-06/17	
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	29 июня 2017 г.	
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	---	
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	---	
3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:		
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации , строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации , по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):		
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
1 июля 2017 г.	1 июля 2017 г.	---
3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации , по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):		
а) первый	Есть	стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	стоимость работ по договору не превышает 300 000 000

Наименование		Сведения
		рублей
г) четвертый	---	стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---
е) простой	---	---

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

а) первый	Есть	предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	---	предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	---
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ	---

Генеральный директор

В.И. Давиденко

М.П.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сводному сметному расчету стоимости «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Степана Халтурина, д. 4».

Местонахождение объекта: г. Иваново, ул. Степана Халтурина, д. 4.

Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в базе ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ № 408/пр от 18.07.2019 года. Локальный расчёт составлен по федеральным единичным расценкам ФЕР-2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФЕРр-2001 (ред. 2017 г., доп. 4), федеральным сборникам сметных цен ФССЦ 2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФСЦПГ 2001 (ред. 2017 г., доп. 5) согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004. Методика применения сметных норм, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2017 г. №81/пр.

Для определения сметной стоимости применены следующие нормативы:

1. Сметная стоимость пересчитана в текущие цены в соответствии с письмом Минстроя РФ № 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 г (4 квартал 2019г.). СМР – 7,57.
2. Для работ, выполняемых при ремонте, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве применены коэффициенты 1,15; 1,25 согласно п 8,71 Методика применения сметных норм, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр.
3. Стоимость ресурсов определена по сборнику сметных цен на основные строительные ресурсы ФССЦ 2001. При отсутствии данных стоимость материалов определена по прайс-листам производителей и поставщиков с учетом затрат на транспорт в размере 2%.
4. Накладные расходы приняты в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве - МДС81-33.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли.
5. Сметная прибыль принята в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве - МДС81-25.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли.
6. Стоимость проектных работ составляет 676662,5 рублей без учета НДС.
7. Осуществление строительного контроля 2,14% согласно постановления Правительства РФ от 21.06.2010 №468.
8. Резерв средств на непредвиденные затраты 2% согласно МДС 81-35.2004 п.4.96.
9. Сметная стоимость по объекту «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Степана Халтурина, д. 4» составляет:
В текущих ценах на 4 квартал 2019 года 4838,03 тыс. руб., в т. ч. НДС 20% - 806,34 тыс. руб.

Составил



Шишкина О. В.

Заказчик Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 4838,03 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Степана Халтурина, д. 4

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4кв. 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Степана Халтурина, д. 4	3207,34				3207,34
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		3207,34				3207,34
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		3207,34				3207,34
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		3207,34				3207,34
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9		3207,34				3207,34
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прил. к постан. Правительства РФ от 21.06.2010 №468	Осуществление строительного контроля - 2,14%	68,64 2,14% от 3207340	2,14% от 0	2,14% от 0		68,64
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"		68,64				68,64
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
3	Договор	Проектные работы				676,66	676,66
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					676,66	676,66
	Итого по Главам 1-12		3275,98			676,66	3952,64
Непредвиденные затраты							
4	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	65,52 2% от 3275980	2% от 0	2% от 0	13,53 2% от 676660	79,05
	Итого "Непредвиденные затраты"		65,52			13,53	79,05
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		3341,5			690,19	4031,69
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	668,3 20% от 3341500	20% от 0	20% от 0	138,04 20% от 690190	806,34
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		668,3			138,04	806,34
	Итого по сводному расчету		4009,8			828,23	4838,03

Заказчик: Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Некоммерческая организация
«Региональный фонд
капитального ремонта
многоквартирных домов
Ивановской области»

" _____ " _____ 2020 г.

" _____ " _____ 2020 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Степана Халтурина, д. 4
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____

(локальная смета)

на

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Степана Халтурина, д. 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 3207,341 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 29,735 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3221,53 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтаж										
1	ФЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	7,4 740/100	154,66 124,02	30,64	1144	918	226	15,9	117,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	110% 60%=70%*0.85			1010 551 2705				
2	ФЕР46-04-008-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	2,744 274,4/100	153,59 112,16	41,43	421	308	113	14,38	39,46
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	110% 60%=70%*0.85			339 185 945				
3	ФЕР46-04-008-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	2,5291 252,91/100	79,44 66,92	12,52	201	169	32	8,58	21,7
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	110% 60%=70%*0.85			186 101 488				
4	ФЕРр58-3-2 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	1,44 8*18/100	88,54 88,54		127	127		11,04	15,9
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	83% 65%			105 83 315				
5	ФЕРр58-1-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	7,4 740/100	160,11 120,37	39,74 6,21	1185	891	294 46	15,16	112,18
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	83% 65%			778 609 2572				
6	ФЕРр58-4-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка парапетных решеток (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	1,5328 153,28/100	118,1 116,48	1,62	181	179	2	14,8	22,69
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	83% 65%			149 116 446				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ФЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,02 2/100	2466,21 2455,84	10,37	49	49		309,3	6,19
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	83% 65%			41 32 122				
8	ФЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка утепления покрытий: керамзитом (м3) (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	1,412 141,2/100	43,1 18,97	24,13 3,06	61	27	34 4	2,432	3,43
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	120% 55%=65%*0.85			37 17 115				
9	ФЕРр69-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Антисептирование древесины: водными растворами (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,657 65,7/100	89,74 21,41	1,31 0,23	59	14	1	2,51	1,65
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	78% 50%			11 7 77				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						3428	2682	702 50		340,86
Накладные расходы						2655				
Сметная прибыль						1701				
Итого по разделу 1 Демонтаж						58925				340,86
Раздел 2. Восстановление штукатурного слоя, окраска вентшахт										
10	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка поверхности щетками (м2) (к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	22,9	17,66 17,66		404	404		2,07	47,4
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90% 60%=70%*0.85			364 242 1010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,229 22,9/100	279,28 65,03	11,53 0,28	64	15	3	6,1065	1,4
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90% 60%=70%*0.85				14 9 87			
12	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) (к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,229 22,9/100	657,47 79,9	15,03 0,55	151	18	3	8,809	2,02
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90% 60%=70%*0.85				16 11 178			
13	ФЕРр61-2-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,744 74,4/100	2425,07 1263,88	20,94 9,05	1804	940	16 7	142,65	106,13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	79% 50%				748 474 3026			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ФЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,744 74,4/100	259,91 147,43	6,76 1,16	193	110	5 1	15,87	11,81
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	105% 47%=55%*0.85			117 52 362			
15	ФССЦ-14.3.02.01-0103 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска акриловая: водно-дисперсионная "БИРСС Фасад- Колор", тон средний (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,028272 0,038*0,744	35830,95		1013				
16	ФССЦ-14.3.01.02-0101 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,009672 0,013*0,744	11594,98		112				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						3741	1487	27 8		168,76
Накладные расходы						1258				
Сметная прибыль						788				
Итого по разделу 2 Восстановление штукатурного слоя, окраска вентшахт						43808				168,76
Раздел 3. Замена кобылок										
17	ФЕРр58-5-4 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	1,54 0,77/0,05/0,1/100	2559,69 1136,62	13,36 2,2	3942	1750	21 3	133,25	205,21
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	83% 65%			1455 1139 6536			
18	ФССЦ-08.3.03.06-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Проволока вязальная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,01848 0,012*1,54	9,5						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						3942	1750	21 3		205,21
Накладные расходы						1455				
Сметная прибыль						1139				
Итого по разделу 3 Замена кобылок						49478				205,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 4. Кровельное покрытие										
19	ФЕР12-01-034-01 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство обрешетки: сплошной из досок (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	2,6802 0,45*2*51,8/100+1,5*(61,8*2+12*2)/100	3154,25 179,83	38,43 6,01	8454	482	103 16	22,011	58,99
Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			120% 55%=65%*0.85			598 274 9326				
20	ФССЦ-11.1.03.06-0087 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	-6,888114 -2,57*2,6802	1100		-7577				
21	ФЕР12-01-034-02 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	7,0998 978/100-2,6802	688,17 121,58	108,63 16,99	4886	863	771 121	14,881	105,65
Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			120% 55%=65%*0.85			1181 541 6608				
22	ФССЦ-11.1.03.06-0087 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	-2,83992 -0,4*7,0998	1100		-3124				
23	ФССЦ-11.1.03.06-0090 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	25,8	1430		36894				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ФЕР12-01-033-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: простой (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	9,78 978/100	417,46 325,66	34,53 5,05	4083	3185	338 49	37,26	364,4
Накладные расходы от ФОТ			120%			3881				
Сметная прибыль от ФОТ			55%=65%*0.85			1779				
Всего с НР и СП						9743				
26	ФССЦ-08.3.09.01-0020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	6,6368 6,4*1037/1000	10891,56		72285				
27	ФССЦ-08.3.05.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,55 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	194	37,49		7273				
28		Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45) (шт) (Транспортные затраты МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	84,3 168,6/2	24,7 220/1,2/7,57		2082				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						125256	4530	1212 186		529,04
Накладные расходы						5659				
Сметная прибыль						2594				
Итого по разделу 4 Кровельное покрытие						1010663				529,04
Раздел 5. Система водоотвода										
29	ФЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	1,7 170/100	6790,41 308,12	26,26 4,01	11544	524	45 7	36,1215	61,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	120% 55%=65%*0.85			637 292 12473				
30	ФЕР12-01-035-03 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (М) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	144 18*8	9,12 1,32		1313	190		0,138	19,87
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	120% 55%=65%*0.85			228 105 1646				
31	ФССЦ-08.1.02.22-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	144 18*8	56,5		8136				
32	ФЕР12-01-035-01 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство металлической водосточной системы: колен (шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	24 2*8+8	1,42 1,32		34	32		0,138	3,31
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	120% 55%=65%*0.85			38 18 90				
33	ФССЦ-08.1.02.22-0011 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	16 2*8	34,8		557				
34	ФССЦ-07.2.07.13-0141 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	8	35,9		287				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ФССЦ-08.1.02.07-0024 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	152 (18+1)*8	57,82		8789				
36	ФЕР12-01-035-02 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	8	1,99 1,99		16	16		0,207	1,66
Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			120% 55%=65%*0.85				19 9 44			
37	ФССЦ-08.1.02.01-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	8	67,8		542				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						31218	762	45 7		86,25
Накладные расходы						923				
Сметная прибыль						423				
Итого по разделу 5 Система водоотвода						246509				86,25
Раздел 6. Кровельное ограждение										
38	ФЕР12-01-012-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Ограждение кровель перилами (100 м) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	1,476 (61,8*2+12*2)/100	152,85 67,97	65,48 6,93	226	100	97 10	7,6705	11,32
Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			120% 55%=65%*0.85				132 61 419			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39		Ограждение кровли Borge 120 со снегозадержателем 3м (компл.) (Транспортные затраты МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	56	437,36 3895/1,2/7,57		24492				
40		Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м (м) (Транспортные затраты МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	340	35,89 959/3/1,2/7,57		12203				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						36921	100	97 10		11,32
Накладные расходы						132				
Сметная прибыль						61				
Итого по разделу 6 Кровельное ограждение						280953				11,32
Раздел 7. Слуховые окна										
41	ФЕР10-01-003-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство слуховых окон (шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	2	313,96 65,03	24,44 3,46	628	130	49 7	7,6245	15,25
Накладные расходы от ФОТ			118%			162				
Сметная прибыль от ФОТ			54%=63%*0.85			74				
Всего с НР и СП						864				
42	ФССЦ-19.2.03.02-0143 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 500x1000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	2	934,79		1870				
43	ФЕРр69-7-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: ходов на чердаке (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,016667 0,02/0,04/0,15/2/100	2026,85 166,82	11,88 3,46	34	3		20,8	0,35
Накладные расходы от ФОТ			78%			2				
Сметная прибыль от ФОТ			50%			2				
Всего с НР и СП						38				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2532	133	49 7		15,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						164				
Сметная прибыль						76				
Итого по разделу 7 Слуховые окна						20984				15,6
Раздел 8. Установка зонтов										
44	ФЕР20-02-019-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (100 кг) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57</i>	6,53694 <i>(5,6*3,77+(0,05*9,6+0,05*5,8+0,05*1,6)*39,25)*12/100</i>	942,87 63,55	12,7 0,58	6163	415	83 4	6,923	45,26
Накладные расходы от ФОТ			128%			536				
Сметная прибыль от ФОТ			71%=83%*0.85			297				
Всего с НР и СП						6996				
45	ФССЦ-04.3.01.09-0014 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (МЗ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57</i>	0,065369 <i>0,01*6,53694</i>	519,8		34				
46	ФЕР13-03-002-04 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57</i>	1,1184 <i>(3,25*2+0,05*4*5,6+0,05*2*9,6+0,05*2*5,8+0,05*2*1,6)*12/100</i>	279,28 65,03	11,53 0,28	312	73	13	6,1065	6,83
Накладные расходы от ФОТ			90%			66				
Сметная прибыль от ФОТ			60%=70%*0.85			44				
Всего с НР и СП						422				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) (к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	1,1184 (3,25*2+0,05*4*5,6+0,05*2*9,6+0,05*2*5,8+0,05*2*1,6)* 12/100	657,47 79,9	15,03 0,55	735	89	17 1	8,809	9,85
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90% 60%=70%*0.85				81 54 870			
48	ФЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала (шт) (к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	12	893,11 37,86	1,65 0,3	10717	454	20 4	4,439	53,27
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	120% 55%=65%*0.85				550 252 11519			
49	ФЕР20-02-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	8	20,32 18,22	2,1 0,1	163	146	17 1	2,136	17,09
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	128% 71%=83%*0.85				188 104 455			
50	ФЕР20-02-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	8	58,42 45,55	5,24 0,26	467	364	42 2	5,34	42,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	128% 71%=83%*0.85			468 260 1195				
51	ФССЦ-19.1.04.01-0008 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтовой или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка: 500 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	8	1180,57		9445				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							28036	1541	192 12	175,02
Накладные расходы							1890			
Сметная прибыль							1012			
Итого по разделу 8 Установка зонтов							234201			175,02
Раздел 9. Канализационные стояки										
52	ФЕР13-06-003-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка поверхности щетками (м2) (к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	6	17,66 17,66		106	106		2,07	12,42
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90% 60%=70%*0.85			95 64 265				
53	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,06 6/100	279,28 65,03	11,53 0,28	17	4	1	6,1065	0,37
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90% 60%=70%*0.85			4 2 23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) (к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,06 6/100	657,47 79,9	15,03 0,55	39	5	1	8,809	0,53
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90% 60%=70%*0.85			5 3 47				
55	ФССЦ-14.5.01.07-0134 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик силиконовый: для наружных швов (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	2,102016 0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*12	76,8		161				
56		Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) СИЛИКОН (шт) (Транспортные затраты МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	12	218,95 1950/1,27,57		2627				
57	ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубками (10 м) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	2,1 21/10	151,53 40,16	21,59 3,63	318	84	45 8	4,048	8,5
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100% 60%=70%*0.85			92 55 465				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	ФССЦ-12.2.07.04-0148 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, внутренним диаметром 160 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	2,31 1,1*21/10	1099,7		2540				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						5808	199	47	8	21,82
Накладные расходы						196				
Сметная прибыль						124				
Итого по разделу 9 Канализационные стояки						46389				21,82
Раздел 10. Утепление перекрытия										
59	ФЕР12-01-015-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство пароизоляции: клеечной в один слой (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	7,1 710/100	1828,14 189,28	97,76 4,5	12980	1344	694 32	20,1365	142,97
Накладные расходы от ФОТ			120%			1651				
Сметная прибыль от ФОТ			55%=65%*0.85			757				
Всего с НР и СП						15388				
60	ФССЦ-12.1.02.06-0022 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП- 3506 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	-781 -110*7,1	6,2		-4842				
61	ФССЦ-12.1.02.03-0162 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Техноэласт: Барьер ЭПС (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	781 110*7,1	28,51		22266				
62	ФЕР12-01-015-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	7,1 710/100	967,89 78,8	37,59 3,36	6872	559	267 24	9,016	64,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	120% 55%=65%*0.85			700 321 7893				
63	ФССЦ-12.1.02.06-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП- 350Б (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	-781 -110*7,1	6,2		-4842				
64		Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 50х1,5 м (М2) (Транспортные затраты МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	781 110*7,1	6,63 4426,23/75/1,2/7,57		5178				
65	ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (М3) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.26.2 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	112,2 0,17*660	140,31 84,78	55,53 8,7	15743	9513	6230 976	9,1252	1023,85
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100% 60%=70%*0.85			10489 6293 32525				
66	ФССЦ-12.2.05.05-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573- 96) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	114,444 1,02*0,17*660	273,27		31274				
67	ФЕР11-01-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка лаг: по плитам перекрытий (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	7,1 710/100	378,98 350,59	28,39 6,81	2691	2489	202 48	41,101	291,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	123% 64%=75%*0.85			3121 1624 7436				
68	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	10,9	1320		14388				
69	ФЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: ходов на чердаке (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,88 88/100	2026,85 166,82	11,88 3,46	1784	147	10 3	20,8	18,3
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	78% 50%			117 75 1976				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						103492	14052	7403 1083		1540,95
Накладные расходы						16078				
Сметная прибыль						9069				
Итого по разделу 10 Утепление перекрытия						973797				1540,95
Раздел 11. Аэраторы										
70	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Резка стального профилированного настила (м реза) (Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	8 0,5*4*4	3,51 3,51		28	28		0,391	3,13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90% 72%=85%*0.85			25 20 73				
71	ФЕР10-01-014-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны (100 м2) (Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,12 3*4/100	4237,07 1073,09	13,96 2,46	508	129	2	124,2	14,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	118% 54%=63%*0.85			152 70 730				
72	ФССЦ-11.1.01.11-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Нащельник размером 40x13 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	-5,28 -44*0,12	3,18		-17				
73	ФССЦ-11.1.03.01-0078 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	-0,0912 -0,76*0,12	1601		-146				
74	ФССЦ-11.2.11.05-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 3 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	-0,0408 -0,34*0,12	4860		-198				
75	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,2 (0,02+0,03)*4	1320		264				
76	ФССЦ-11.2.11.05-0011 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Фанера клееная марки ФСФ толщиной 12 мм и более (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,144 4*3*0,012	5197,23		748				
77	ФЕР13-03-001-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка поверхностей: лаком БТ-577, первый слой (100 м2) (Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,36 (3*2+0,15*2*2*2+0,15*2*1,5 *4)*4/100	216,49 65,42	13,91 0,28	78	24	5	5,98	2,15
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90% 60%=70%*0.85			22 14 114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	ФЕР13-03-001-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка поверхностей: лаком БТ-577, последующий слой (100 м2) (Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,36 (3*2+0,15*2*2+0,15*2*1,5 *4)*4/100	171,1 65,42	13,91 0,28	62	24	5	5,98	2,15
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90% 60%=70%*0.85				22 14 98			
79	ФЕР10-01-008-08 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку (100 м2) (Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,128 3,2*4/100	7029,64 316,5	17,25 3,05	900	41	2	38,41	4,92
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	118% 54%=63%*0.85				48 22 970			
80	ФССЦ-01.7.20.02-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Войлок строительный (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	-0,02304 -0,18*0,128	9774,5		-225				
81	ФЕР13-03-002-15 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (100 м2) (к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,108 (0,5*5+0,5*0,1*4)*4/100	313,96 98,39	26,33 1,13	34	11	3	8,993	0,97
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90% 60%=70%*0.85				10 7 51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) (Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,116 (0,6+0,3+2)*4/100	10023,95 1106,02	27,35 4,39	1163	128	3 1	129,6625	15,04
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	120% 55%=65%*0.85				155 71 1389			
83	ФЕР20-02-010-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм (шт) (Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	4	21,08 12,22	2,94 0,15	84	49	12 1	1,38	5,52
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	128% 71%=83%*0.85				64 36 184			
84	ФССЦ-19.2.02.02-0029 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, : прямоугольные, периметром шахты 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	4	260		1040				
85	ФЕРр61-28-2 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания из металлической сетки: по дереву и гипсовым плитам (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,01 0,5*0,5*4/100	3582,98 405,6	6,74 1,16	36	4		52	0,52
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	79% 50%				3 2 41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	ФЕР46-08-022-05 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,08 0,5*4*4/100	130,93 31,55	99,38 4,06	10	3	7	3,28	0,26
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	110% 60%=70%*0.85			3 2 15				
87		Лента герметизирующая Nicoband 3000*50 мм серебристая самоклеящаяся (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	8,144 1,018*8	8,07 220/3/1,2/7,57		66				
88	ФЕРр53-21-7 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,08 0,5*4*4/100	6287,01 309,68	5977,33 259,27	503	25	478 21	31,73	2,54
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	86% 70%			40 32 575				
89	ФССЦ-14.5.01.03-0009 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик Сазиласт 51, двухкомпонентный для герметизации фальцев и элементов кровли (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,0012 0,15*0,5*4*4/1000	35876,99		43				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						4981	466	517 23		52,1
Накладные расходы						544				
Сметная прибыль						290				
Итого по разделу 11 Аэраторы						44020				52,1
Раздел 12. Огнебиозащита										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	ФЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	23,417308 (0,15*2*154+0,19*2*4300+0,19*2*3,33+0,05*4*4+0,25*2*1090+0,19*2*263,33+0,05*4*72)/100	38,62 27,17	11,45	904	636	268	3,1855	74,6
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100% 60%=70%*0.85			636 382 1922				
91		Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2 (кг) (Транспортные затраты МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	702,51924 0,3*2341,7308	27,62 6642/27/1,2/7,57		19404				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						20308	636	268		74,6
Накладные расходы						636				
Сметная прибыль						382				
Итого по разделу 12 Огнебиозащита						161438				74,6
Раздел 13. Вывоз мусора										
92	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	87,89176 11,81*740/1000+1,7*274,4/1000+1,391+0,57328+0,6*14,1+1,226+0,112+0,45*141,2+2,515+0,8686	42,98	42,98	3778		3778		
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП				3778				
93	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	87,89176 11,81*740/1000+1,7*274,4/1000+1,391+0,57328+0,6*14,1+1,226+0,112+0,45*141,2+2,515+0,8686	11,42	11,42	1004		1004		
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП				1004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						4782		4782		
Итого по разделу 13 Вывоз мусора						36200				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						374445	28338	15362 1397		3221,53
Накладные расходы						31588				
Сметная прибыль						17658				
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						4219				179,08
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						9990				362,17
Кровли						77775				905,33
Прочие ремонтно-строительные работы						2091				20,3
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						3163				86,09
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						3067				106,65
Отделочные работы						362				11,81
Материалы						252897				
Деревянные конструкции						2990				35,07
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						19316				110,59
Теплоизоляционные работы						34912				1106,95
Полы						7436				291,82
Строительные металлические конструкции						73				3,13
Стены (ремонтно-строительные)						618				2,54
Погрузо-разгрузочные работы						3778				
Перевозка грузов автотранспортом						1004				
Итого						423691				3221,53
Всего с учетом "4кв. 2019г. СМР=7,57"						3207341				3221,53
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						330745				
Машины и механизмы						15362				
ФОТ						29735				
Накладные расходы						31588				
Сметная прибыль						17658				
ВСЕГО по смете						3207341				3221,53

Составил:  Шишкина О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Шишкина О.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

(должность, подпись, расшифровка)

Ведомость объёмов работ

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Степана Халтурина, д. 4

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов	Ссылка на чертежи, спецификации
1	2	3	4	5	6	7
1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	7,4	740/100	
2	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	2,744	274,4/100	
3	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	2,5291	252,91/100	
4	ФЕРр58-3-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	100 м	1,44	8*18/100	
5	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	7,4	740/100	
6	ФЕРр58-4-1	Разборка парапетных решеток	100 м	1,5328	153,28/100	
7	ФЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт	0,02	2/100	
8	ФЕР12-01-014-02	Разборка утепления покрытий: керамзитом	м3	1,412	141,2/100	
9	ФЕРр69-10-1	Антисептирование древесины: водными растворами	100 м2	0,657	65,7/100	
10	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	22,9	22,9	
11	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,229	22,9/100	
12	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,229	22,9/100	
13	ФЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,744	74,4/100	
14	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	0,744	74,4/100	
15	ФССЦ-14.3.02.01-0103	Краска акриловая: водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон средний	т	0,028272	0,038*0,744	
16	ФССЦ-14.3.01.02-0101	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	т	0,009672	0,013*0,744	
17	ФЕРр58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	1,54	0,77/0,05/0,1/100	

1	2	3	4	5	6	7
18	ФССЦ-08.3.03.06-0001	Проволока вязальная	кг	0,01848	0,012*1,54	
19	ФЕР12-01-034-01	Устройство обрешетки: сплошной из досок	100 м2	2,6802	0,45*2*51,8/100+1,5*(61,8*2+12*2)/100	
20	ФССЦ-11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-6,88811	-2,57*2,6802	
21	ФЕР12-01-034-02	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков	100 м2	7,0998	978/100-2,6802	
22	ФССЦ-11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-2,83992	-0,4*7,0998	
23	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	25,8	25,8	
24	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: простой	100 м2	9,78	978/100	
25		Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6	м2	1180	1180	
26	ФССЦ-08.3.09.01-0020	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6	т	6,6368	6,4*1037/1000	
27	ФССЦ-08.3.05.05-0006	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,55 мм	м2	194	194	
28		Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45)	шт	84,3	168,6/2	
29	ФЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	1,7	170/100	
30	ФЕР12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	144	18*8	
31	ФССЦ-08.1.02.22-0001	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	144	18*8	
32	ФЕР12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	24	2*8+8	
33	ФССЦ-08.1.02.22-0011	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	шт	16	2*8	
34	ФССЦ-07.2.07.13-0141	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	шт	8	8	
35	ФССЦ-08.1.02.07-0024	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка	шт	152	(18+1)*8	
36	ФЕР12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	8	8	
37	ФССЦ-08.1.02.01-0002	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 215 мм	шт	8	8	
38	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м	1,476	(61,8*2+12*2)/100	

1	2	3	4	5	6	7
39		Ограждение кровли Borge 120 со снегозадержателем 3м	компл.	56	56	
40		Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м	м	340	340	
41	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт	2	2	
42	ФССЦ-19.2.03.02-0143	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКОС" типа: АРН размером 500х1000 мм	шт	2	2	
43	ФЕРр69-7-1	Устройство: ходов на чердаке	100 м	0,016667	0,02/0,04/0,15/2/100	
44	ФЕР20-02-019-01	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	100 кг	6,53694	$(5,6*3,77+(0,05*9,6+0,05*5,8+0,05*1,6))*39,25$	
45	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,065369	0,01*6,53694	
46	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	1,1184	$(3,25*2+0,05*4*5,6+0,05*2*9,6+0,05*2*5,8+0,05*2*1,6)*12/100$	
47	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	1,1184	$(3,25*2+0,05*4*5,6+0,05*2*9,6+0,05*2*5,8+0,05*2*1,6)*12/100$	
48	ФЕР12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала	шт	12	12	
49	ФЕР20-02-012-03	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм	шт	8	8	
50	ФЕР20-02-012-03	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм	шт	8	8	
51	ФССЦ-19.1.04.01-0008	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка: 500 мм	шт	8	8	
52	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	6	6	
53	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,06	6/100	
54	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,06	6/100	
55	ФССЦ-14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	2,102016	$0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*12$	
56		Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) СИЛИКОН	шт	12	12	
57	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубками	10 м	2,1	21/10	
58	ФССЦ-12.2.07.04-0148	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, внутренним диаметром 160 мм	10 м	2,31	1,1*21/10	

1	2	3	4	5	6	7
59	ФЕР12-01-015-01	Устройство пароизоляции: клеечной в один слой	100 м2	7,1	710/100	
60	ФССЦ-12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	-781	-110*7,1	
61	ФССЦ-12.1.02.03-0162	Техноэласт: Барьер ЭПС	м2	781	110*7,1	
62	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2	7,1	710/100	
63	ФССЦ-12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	-781	-110*7,1	
64		Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 50x1,5 м	м2	781	110*7,1	
65	ФЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	112,2	0,17*660	
66	ФССЦ-12.2.05.05-0007	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96)	м3	114,444	1,02*0,17*660	
67	ФЕР11-01-012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2	7,1	710/100	
68	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	10,9	10,9	
69	ФЕРр69-7-1	Устройство: ходов на чердаке	100 м	0,88	88/100	
70	ФЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	м реза	8	0,5*4*4	
71	ФЕР10-01-014-04	Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	100 м2	0,12	3*4/100	
72	ФССЦ-11.1.01.11-0002	Нащельник размером 40x13 мм	м	-5,28	-44*0,12	
73	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	-0,0912	-0,76*0,12	
74	ФССЦ-11.2.11.05-0001	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 3 мм	м3	-0,0408	-0,34*0,12	
75	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,2	(0,02+0,03)*4	
76	ФССЦ-11.2.11.05-0011	Фанера клееная марки ФСФ толщиной 12 мм и более	м3	0,144	4*3*0,012	
77	ФЕР13-03-001-03	Огрунтовка поверхностей: лаком БТ-577, первый слой	100 м2	0,36	(3*2+0,15*2*2*2+0,15*2*1,5*4)*4/100	
78	ФЕР13-03-001-04	Огрунтовка поверхностей: лаком БТ-577, последующий слой	100 м2	0,36	(3*2+0,15*2*2*2+0,15*2*1,5*4)*4/100	
79	ФЕР10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку	100 м2	0,128	3,2*4/100	

1	2	3	4	5	6	7
80	ФССЦ-01.7.20.02-0001	Войлок строительный	т	-0,02304	-0,18*0,128	
81	ФЕР13-03-002-15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577	100 м2	0,108	(0,5*5+0,5*0,1*4)*4/100	
82	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,116	(0,6+0,3+2)*4/100	
83	ФЕР20-02-010-04	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм	шт	4	4	
84	ФССЦ-19.2.02.02-0029	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм	шт	4	4	
85	ФЕРр61-28-2	Устройство основания из металлической сетки: по дереву и гипсовым плитам	100 м2	0,01	0,5*0,5*4/100	
86	ФЕР46-08-022-05	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов	100 м	0,08	0,5*4*4/100	
87		Лента герметизирующая Nicoband 3000*50 мм серебристая самоклеящаяся	м	8,144	1,018*8	
88	ФЕРр53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м	0,08	0,5*4*4/100	
89	ФССЦ-14.5.01.03-0009	Герметик Сазиласт 51, двухкомпонентный для герметизации фальцев и элементов кровли	т	0,0012	0,15*0,5*4*4/1000	
90	ФЕР26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	23,41731	(0,15*2*154+0,19*2*4300+0,19*2*3,33+0,05*4*4+0,25*2*1090+0,19*2*263,33+0,05*4*72)/100	
91		Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2	кг	702,5192	0,3*2341,7308	
92	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	87,89176	11,81*740/1000+1,7*274,4/1000+1,391+0,57328+0,6*14,1+1,226+0,112+0,45*14 1,2+2,515+0,8686	
93	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза	87,89176	11,81*740/1000+1,7*274,4/1000+1,391+0,57328+0,6*14,1+1,226+0,112+0,45*14 1,2+2,515+0,8686	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Руководитель организации (главный инженер проекта)



Ятманов Д.И.

Составил



Шишкина О.В.



Иваново

Поиск

Офисы продаж Покупателям

8 800 100-10-01

пн-пт: 4:00 - 18:00, сб: 5:00 - 15:00



Заказать звонок

Каталог

Кровля

Фасады

Забор

Водосток

Элементы кровли

Акции


Интернет-магазин > Каталог > Кровля > Стандартные элементы отделки > Планка карнизная 100x69x2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45)

Планка карнизная 100x69x2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45)

Код товара: 299468 Оценка покупателей: 0 отзывов

Элементы отделки металлочерепицы

Планка карнизная
ПКА-100x69x2000



Все размеры указаны.
Допускается отклонение в зоне отрыва (защелки, черепица).

Покрытие: Цинк

Цвет: Бесцветный

Толщина листа, мм: 0.45

Гарантия до 0.6 лет

Цена: 220 руб./шт

Выберите количество товара, шт:

1

Купить

Купить в 1 клик

KPM
КРОВЛЯ

г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 4

info@krm-krov.ru

Время работы:

Пн-Пт: 10:00 - 18:00.

Сб: по договоренности



+7 (495) 514-35-96

+7 (977) 718-75-30

Главная

Каталог

О компании

Прайс-листы

Доставка

Акции

Полезное

Контакты

Цвета:

Ограждение кровли Borge 60 см для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила

3750 руб./3 м

Заказать

Цвета:

Ограждение кровли Borge 90 см для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила

3750 руб./3 м

Заказать

Цвета:



Ограждение кровли Borge 120 см для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила

3895 руб./3 м

Заказать

Кровельные ограждения для фальцевой кровли

Цены на снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики, лестницы Borge



- длина: 3 м
- высота ограждения: 120 см
- материал: оцинкованный металл
- порошковая окраска
- 3 универсальных опоры кронштейна, толщиной 2 мм
- 2 круглых трубы, толщиной 1 мм
- 3 г-образных трубы, толщиной 1 мм
- 3 регулировочных кронштейна
- 3 скобообразных кронштейна
- 6 шляпных кронштейнов
- 6 хомутов
- комплект крепежа
- вся продукция сертифицирована
- гарантия: 25 лет
- вес комплекта в кг: 15

Отправьте нам сообщение

jivosite

100%


Москва Доставка Оплата Сервисы Контакты Войти ID клиента: 189-124

Славдом БРЕНДЫ АКЦИИ ФОТОГАЛЕРЕЯ ОБЪЕКТОВ Обратный звонок +7 (495) 640-51-51 8 (800) 333-51-51

КАТАЛОГ ТОВАРОВ Введите название товара

Главная > Каталог > Кровельные системы и аксессуары > Снегозадержание > Трубчатое снегозадержание > Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м Распечатать

Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 М

Код: 091535 



95900 руб / шт

На заказ [Купить в 1 клик](#) [В корзину](#)

Код: 091535
Бренд: BORGE [Все характеристики](#)

[Рассчитать доставку](#) [Заказать образец](#) [Заказать расчет](#)

[Задать вопрос](#)

  +7 (4932) 29-99-29 (Иваново) +7 (4932) 29-90-10 (Иваново) +7 (49341) 3-80-84 (Фурманов) +7 (910) 667-01-45 (Кинешма) [ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК](#)


КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИЯ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ

Главная > Каталог товаров > Элементы кровли > Кровельная вентиляция и антенные выходы

Манжета кровельная ПРОФИ №1 75-200 мм силикон (красный)

Цена: 1 950 руб./шт

[Подробнее](#) [КУПИТЬ В ОДИН КЛИК](#) [ЗАДАТЬ ВОПРОС](#)

Поделиться ссылкой: 

Характеристики

Тип продукции Водостока Манжета кровельная

[← Вернуться в каталог](#)

[Следующий товар >](#)

Страница Безопасность Сервис

isolux.ru СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ


Оплатить заказ Заявка на расчёт Контакты Доставка Оптовикам **+7(495) 274-00-43**
[Заказать обратный звонок](#)

Каталог товаров *Более 100 000 товаров* Личный кабинет Избранное (0) Корзина

Главная → Изоляция → Гидроизоляция → Гидроизоляционные пленки

Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 50x1,5 м

Код товара: 165158 [Рассчитать расход материалов](#)



до 10 000 руб.: **4 426,23** руб./упак

от 10 000 руб.: **4 326,33** руб./упак

от 40 000 руб.: **4 176,47** руб./упак

1 **В КОРЗИНУ** КУПИТЬ В 1 КЛИК

Итого товара на сумму: **4 426,23 руб.**

[Условия доставки](#) [Разгрузка товара](#) [Подъем на этаж](#)

Внимание! Цвет, характеристики и комплектация товаров, указанные на сайте, могут отличаться от реальных

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

Личный кабинет Поиск по каталогу 2212275@mail.ru +7 495 003-24-65

GIDRANT.RU интернет магазин


Часы работы
 Понедельник – Четверг : 8:00 – 17:00
 Пятница : 8:00 – 15:00
 Суббота – Воскресение: выходной

Корзина
 Ваша корзина пуста [ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ](#)

КАТАЛОГ ПРАЙС-ЛИСТ КОМПАНИЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОМОЩЬ КОНТАКТЫ

Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2

Главная → Каталог → Огнезащита → Огнезащита деревянных конструкций



6 642 руб. **В КОРЗИНУ** КУПИТЬ В 1 КЛИК

Характеристики

Стандарт _____ ТУ 2499-060-13267785-08 с изм.1

Цвет _____ бесцветный

Производитель _____ Россия

Гарантийный срок эксплуатации, не менее _____ в атмосферных условиях – 10 лет, в помещениях – 15 лет

[Планы эвакуации](#)

[Изготовление знаков на заказ](#)

[ВЫБРАТЬ ПОЖАРНЫЙ ШКАФ](#)

[Я ЗАРЕГИСТРИРОВАН НА ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ](#)