



**ГЕНПРОЕКТ  
ИВАНОВО**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

СРО-140-27022010 от 3 марта 2020 г.

---

**Заказчик НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных  
домов Ивановской области»**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ  
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:  
Г. ИВАНОВО, УЛ. 2-Я ЧАПАЕВА, Д. 90**

**РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Сметная документация**

**2ПСД/2020-СМ**

**ТОМ 2**

**г. Иваново  
2020**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГЕНПРОЕКТ»**

СРО-140-27022010 от 3 марта 2020 г.

**Заказчик НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных  
домов Ивановской области»**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ  
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:  
Г. ИВАНОВО, УЛ. 2-Я ЧАПАЕВА, Д. 90**

**РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Сметная документация**

**2ПСД/2020-СМ**

**ТОМ 2**

**Генеральный директор**

**Главный инженер проекта**



**Ятманова Н.Г.**

**Ятманов Д.И.**

**г. Иваново  
2020**

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

## Содержание тома 2


Обозначение	Наименование	Примечание
2ПСД/2020-СМ.СТ2	Состав тома 2	
2ПСД/2020-СРД	Состав рабочей документации.	
2ПСД/2020-СМ	Сметная документация	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2ПСД/2020-СМ.СТ2			
							Стадия	Лист	Листов
							Р	1	1
						Содержание тома 2	ООО "Генпроект" г. Иваново		
					03.20				



УТВЕРЖДЕНА  
приказом Федеральной службы  
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
от 4 марта 2019 г. N 86

## ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«03» марта 2020 г.

№000000000000000000000000000812

**Ассоциация – Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение  
проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект»  
(А-СРО «Мособлпрофпроект»)**

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих **подготовку проектной документации**  
140005, Московская область. гор. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, 15 этаж, пом. 10,  
<http://www.mopp.su>, [np-mopp@mail.ru](mailto:np-mopp@mail.ru)

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-П-140-27022010

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Генпроект»

Наименование	Сведения
<b>1. Сведения о члене саморегулируемой организации:</b>	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «Генпроект» (ООО «Генпроект»)
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3702112247
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1153702014014
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	153002, г. Иваново, ул. Шестернина, д. 3, офис 315
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	---
<b>2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:</b>	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	610

Наименование	Сведения
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	29 июня 2017 г.
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	29 июня 2017 г., №305-06/17
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	29 июня 2017 г.
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	---
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	---

### 3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
1 июля 2017 г.	1 июля 2017 г.	---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):

а) первый	Есть	стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей

Наименование		Сведения
г) четвертый	---	стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---
е) простой	---	---

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

а) первый	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	Есть	предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	---	предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---


4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	---
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ	---

Генеральный директор



М.П.

  
(подпись)

В.И. Давиденко

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### к сводному сметному расчету стоимости «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. 2 Чапаева, д. 90».

Местонахождение объекта: г. Иваново, ул. 2 Чапаева, д. 90.

Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в базе ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ № 408/пр от 18.07.2019 года. Локальный расчёт составлен по федеральным единичным расценкам ФЕР-2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФЕРр-2001 (ред. 2017 г., доп. 4), федеральным сборникам сметных цен ФССЦ 2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФСЦПГ 2001 (ред. 2017 г., доп. 5) согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004. Методика применения сметных норм, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2017 г. №81/пр.

Для определения сметной стоимости применены следующие нормативы:

1. Сметная стоимость пересчитана в текущие цены в соответствии с письмом Минстроя РФ № 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 г (4 квартал 2019г.). СМР – 7,57.
2. Для работ, выполняемых при ремонте, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве применены коэффициенты 1,15; 1,25 согласно п 8,71 Методика применения сметных норм, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр.
3. Стоимость ресурсов определена по сборнику сметных цен на основные строительные ресурсы ФССЦ 2001. При отсутствии данных стоимость материалов определена по прайс-листам производителей и поставщиков с учетом затрат на транспорт в размере 2%.
4. Накладные расходы приняты в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве - МДС81-33.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли.
5. Сметная прибыль принята в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве - МДС81-25.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли.
6. Стоимость проектных работ составляет 113308,9 рублей без учета НДС.
7. Осуществление строительного контроля 2,14% согласно постановления Правительства РФ от 21.06.2010 №468.
8. Резерв средств на непредвиденные затраты 2% согласно МДС 81-35.2004 п.4.96.
9. Сметная стоимость по объекту «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. 2 Чапаева, д. 90» составляет:  
В текущих ценах на 4 квартал 2019 года 1470,23 тыс. руб., в т. ч. НДС 20% - 245,04 тыс. руб.

Составил



Шишкина О. В.

Заказчик Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»

(наименование организации)

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1470,23 тыс. руб.  
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » \_\_\_\_\_ 2020 г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. 2 Чапаева, д. 90

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4кв. 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. 2 Чапаева, д. 90	1065,06				1065,06
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	1065,06				1065,06
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	1065,06				1065,06
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	1065,06				1065,06
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	1065,06				1065,06
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прил. к postan. Правительства РФ от 21.06.2010 №468	Осуществление строительного контроля - 2,14%	22,79 2,14% от 1065060	2,14% от 0	2,14% от 0		22,79
	<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"</b>		22,79				22,79
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
3	Договор	Проектные работы				113,31	113,31
	<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"</b>					113,31	113,31
	<b>Итого по Главам 1-12</b>		1087,85			113,31	1201,16
<b>Непредвиденные затраты</b>							
4	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	21,76 2% от 1087850	2% от 0	2% от 0	2,27 2% от 113310	24,03
	<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>		21,76			2,27	24,03
	<b>Итого с учетом "Непредвиденные затраты"</b>		1109,61			115,58	1225,19
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
5	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	221,92 20% от 1109610	20% от 0	20% от 0	23,12 20% от 115580	245,04
	<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>		221,92			23,12	245,04
	<b>Итого по сводному расчету</b>		1331,53			138,7	1470,23

Заказчик: Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. 2 Чапаева, д. 90

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**

(локальная смета)

на

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. 2 Чапаева, д. 90

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1065,061 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 11,034 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1205,08 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>										
1	<b>ФЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	4,65 465/100	154,66 124,02	30,64	719	577	142	15,9	73,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	99%=110%*0.9 60%=70%*0.85			571 346 1636				
2	<b>ФЕР46-04-008-02</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,309 30,9/100	79,44 66,92	12,52	25	21	4	8,58	2,65
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	99%=110%*0.9 60%=70%*0.85			21 13 59				
3	<b>ФЕРр58-1-1</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	4,65 465/100	160,11 120,37	39,74 6,21	745	560	185 29	15,16	70,49
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	83% 65%			489 383 1617				
4	<b>ФЕР46-04-012-02</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,0236 2,36/100	1639,58 1397,63	241,95 104,49	39	33	6 2	172,76	4,08
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	99%=110%*0.9 60%=70%*0.85			35 21 95				
5	<b>ФЕРр69-10-1</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Антисептирование древесины: водными растворами (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	2,121 212,1/100	89,74 21,41	1,31 0,23	190	45	3	2,51	5,32
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	78% 50%			35 23 248				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						1718	1236	340 31		156,48
Накладные расходы						1151				
Сметная прибыль						786				
<b>Итого по разделу 1 Демонтаж</b>						<b>27668</b>				<b>156,48</b>
<b>Раздел 2. Замена кобылок</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	<b>ФЕРр58-5-4</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,36 0,18/0,05/0,1/100	2559,69 1136,62	13,36 2,2	921	409	5 1	133,25	47,97
Накладные расходы от ФОТ			83%			340				
Сметная прибыль от ФОТ			65%			267				
Всего с НР и СП						1528				
7	<b>ФССЦ-08.3.03.06-0001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Проволока вязальная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,00432 0,012*0,36	9,5						
8	<b>ФЕРр58-5-3</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,0375 0,15/0,2/0,2/100	7247,89 1280,27	23,04 3,71	272	48	1	150,09	5,63
Накладные расходы от ФОТ			83%			40				
Сметная прибыль от ФОТ			65%			31				
Всего с НР и СП						343				
9	<b>ФССЦ-08.3.03.06-0001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Проволока вязальная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,00045 0,012*0,0375	9,5						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						1193	457	6 1		53,6
Накладные расходы						380				
Сметная прибыль						298				
<b>Итого по разделу 2 Замена кобылок</b>						<b>14163</b>				<b>53,6</b>
<b>Раздел 3. Кровельное покрытие</b>										
10	<b>ФЕР12-01-034-01</b> Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство обрешетки: сплошной из досок (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,9192 0,45*2*(23+9,5*2+6,8)/100+ 1,5*(21,6+5,2*2)/100	3154,25 179,83	38,43 6,01	2899	165	35 6	22,011	20,23
Накладные расходы от ФОТ			108%=120%*0.9			185				
Сметная прибыль от ФОТ			55%=65%*0.85			94				
Всего с НР и СП						3178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	<b>ФССЦ-11.1.03.06-0087</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	-2,362344 -2,57*0,9192	1100		-2599				
12	<b>ФЕР12-01-034-02</b> Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	4,2008 512/100-0,9192	688,17 121,58	108,63 16,99	2891	511	456 71	14,881	62,51
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			629 320 3840				
13	<b>ФССЦ-11.1.03.06-0087</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	-1,68032 -0,4*4,2008	1100		-1848				
14	<b>ФССЦ-11.1.03.06-0090</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	12,3	1430		17589				
15	<b>ФЕР12-01-033-01</b> Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/пр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	5,12 512/100	417,46 325,66	34,53 5,05	2137	1667	177 26	37,26	190,77
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			1828 931 4896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	<b>ФССЦ-08.3.09.01-0020</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	3,4752 6,4*543/1000	10891,56		37850				
17	<b>ФССЦ-08.3.05.05-0006</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,55 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	58	37,49		2174				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						61093	2343	668 103		273,51
Накладные расходы						2642				
Сметная прибыль						1345				
<b>Итого по разделу 3 Кровельное покрытие</b>						<b>492656</b>				<b>273,51</b>
<b>Раздел 4. Кровельное ограждение</b>										
18	<b>ФЕР12-01-012-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Ограждение кровель перилами (100 м) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,32 (21,6+5,2*2)/100	152,85 67,97	65,48 6,93	49	22	21 2	7,6705	2,45
Накладные расходы от ФОТ			108%=120%*0.9			26				
Сметная прибыль от ФОТ			55%=65%*0.85			13				
Всего с НР и СП						88				
19		Ограждение кровли Borge 120 со снегозадержателем 3м (компл.) <i>(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	15	437,36 3895/1,2/7,57		6560				
20		Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м (м) <i>(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	90	35,89 959/3/1,2/7,57		3230				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						9839	22	21 2		2,45
Накладные расходы						26				
Сметная прибыль						13				
<b>Итого по разделу 4 Кровельное ограждение</b>						<b>74776</b>				<b>2,45</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 5. Слуховые окна</b>										
21	<b>ФЕР20-02-002-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	3	29,36 18,37	3,44 0,33	88	55	10 1	2,047	6,14
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	115%=128%*0.9 71%=83%*0.85				64 40 192			
22	<b>ФССЦ-19.2.03.03-0109</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 900х900 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	3	722,59		2168				
23	<b>ФЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство слуховых окон (шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	1	313,96 65,03	24,44 3,46	314	65	24 3	7,6245	7,62
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	106%=118%*0.9 54%=63%*0.85				72 37 423			
24	<b>ФССЦ-19.2.03.02-0143</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	1	934,79		935				
25	<b>ФЕРр69-7-1</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: ходов на чердаке (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,016667 0,02/0,04/0,15/2/100	2026,85 166,82	11,88 3,46	34	3		20,8	0,35
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	78% 50%				2 2 38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						3539	123	34		14,11
Накладные расходы						138				
Сметная прибыль						79				
<b>Итого по разделу 5 Слуховые окна</b>						<b>28433</b>				<b>14,11</b>
<b>Раздел 6. Установка зонтов</b>										
26	<b>ФЕР20-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (100 кг) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	1,858475 (4,2*3,77+(0,05*7,2+0,05*4,2+0,05*1,2)*39,25)*2/100+(5,3*3,77+(0,05*9,6+0,05*5,3+0,05*1,6)*39,25)*2/100	942,87 63,55	12,7 0,58	1752	118	24 1	6,923	12,87
Накладные расходы от ФОТ			115%=128%*0.9			137				
Сметная прибыль от ФОТ			71%=83%*0.85			84				
Всего с НР и СП						1973				
27	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,018585 0,01*1,858475	519,8		10				
28	<b>ФЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,4322 (3,9*2+0,05*4*4,2+0,05*2*7,2+0,05*2*4,2+0,05*2*1,2)*2/100+(4,5*2+0,05*4*5,3+0,05*2*9,6+0,05*2*5,3+0,05*2*1,6)*2/100	279,28 65,03	11,53 0,28	121	28	5	6,1065	2,64
Накладные расходы от ФОТ			81%=90%*0.9			23				
Сметная прибыль от ФОТ			60%=70%*0.85			17				
Всего с НР и СП						161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	<b>ФЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) (к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,4322 (3,9*2+0,05*4*4,2+0,05*2*7,2+0,05*2*4,2+0,05*2*1,2)*2/100+(4,5*2+0,05*4*5,3+0,05*2*9,6+0,05*2*5,3+0,05*2*1,6)*2/100	657,47 79,9	15,03 0,55	284	35	6	8,809	3,81
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	81%=90%*0.9 60%=70%*0.85			28 21 333				
30	<b>ФЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала (шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	4 2+2	446,55 18,93	0,83 0,15	1786	76	3 1	2,2195	8,88
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			83 42 1911				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						3953	257	38 2		28,2
Накладные расходы						271				
Сметная прибыль						164				
<b>Итого по разделу 6 Установка зонтов</b>						<b>33217</b>				<b>28,2</b>
<b>Раздел 7. Канализационные стояки</b>										
31	<b>ФССЦ-14.5.01.07-0134</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик силиконовый: для наружных швов (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,350336 0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*2	76,8		27				
32		Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) СИЛИКОН (шт) (Транспортные затраты МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	2	218,95 1950/1,27,57		438				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	<b>ФЕР26-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубками (10 м) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	1,24 12,4/10	151,53 40,16	21,59 3,63	188	50	27 5	4,048	5,02
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90%=100%*0.9 60%=70%*0.85			50 33 271				
34	<b>ФССЦ-12.2.07.04-0148</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, внутренним диаметром 160 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	1,364 1,1*12,4/10	1099,7		1500				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2153	50	27 5		5,02
Накладные расходы						50				
Сметная прибыль						33				
<b>Итого по разделу 7 Канализационные стояки</b>						<b>16927</b>				<b>5,02</b>
<b>Раздел 8. Утепление перекрытия</b>										
35	<b>ФЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	5,9 295*2/100	967,89 78,8	37,59 3,36	5711	465	222 20	9,016	53,19
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			524 267 6502				
36	<b>ФССЦ-12.1.02.06-0022</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП- 3506 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	-649 -110*5,9	6,2		-4024				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37		Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80 (м2) (Транспортные затраты МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	324,5 110*2,95	2,96 1976/75/1,2/7,57		961				
38		Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 50х1,5 м (м2) (Транспортные затраты МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	324,5 110*2,95	6,63 4426,23/75/1,2/7,57		2151				
39	<b>ФЕР26-01-039-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (м3) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.26.2 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	38,5 0,07*550	140,31 84,78	55,53 8,7	5402	3264	2138 335	9,1252	351,32
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90%=100%*0.9 60%=70%*0.85			3239 2159 10800				
40	<b>ФССЦ-12.2.05.05-0007</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573- 96) (применительно) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	39,27 1,02*0,07*550	273,27		10731				
41	<b>ФЕР11-01-012-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка лаг: по плитам перекрытий (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	5,5 550/100	378,98 350,59	28,39 6,81	2084	1928	156 37	41,101	226,06
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	111%=123%*0.9 64%=75%*0.85			2181 1258 5523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	<b>ФССЦ-11.1.03.06-0094</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	4,6	1320		6072				
43	<b>ФЕРр69-7-1</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: ходов на чердаке (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,31 31/100	2026,85 166,82	11,88 3,46	628	52	4 1	20,8	6,45
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	78% 50%			41 27 696				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						29716	5709	2520 393		637,02
Накладные расходы						5985				
Сметная прибыль						3711				
<b>Итого по разделу 8 Утепление перекрытия</b>						<b>298349</b>				<b>637,02</b>
<b>Раздел 9. Огнебиозащита</b>										
44	<b>ФЕР26-02-018-01</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	10,890628 (0,15*2*36+0,2*4*3,75+0,19*2*2050+0,15*2*6+0,125*2*24+0,19*2*3,33+0,05*4*4+0,2*2*613,33+0,19*2*93,33+0,05*4*28)/100	38,62 27,17	11,45	421	296	125	3,1855	34,69
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	90%=100%*0.9 60%=70%*0.85			266 178 865				
45		Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2 (кг) (Транспортные затраты МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	326,71884 0,3*1089,0628	27,62 6642/27/1,2/7,57		9024				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						9445	296	125		34,69
Накладные расходы						266				
Сметная прибыль						178				
<b>Итого по разделу 9 Огнебиозащита</b>						<b>74860</b>				<b>34,69</b>
<b>Раздел 10. Вывоз мусора</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	<b>ФССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	9,72905 11,81*465/1000+0,17+0,6*6, 38+0,203+0,0364	42,98	42,98	418		418		
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП				418				
47	<b>ФССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	9,72905 11,81*465/1000+0,17+0,6*6, 38+0,203+0,0364	11,42	11,42	111		111		
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП				111				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						529		529		
<b>Итого по разделу 10 Вывоз мусора</b>						<b>4005</b>				
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						123178	10493	4308 541		1205,08
Накладные расходы						10910				
Сметная прибыль						6607				
<b>Итого по смете:</b>										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						1790				80,67
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						3488				124,09
Прочие ремонтно-строительные работы						982				12,12
Кровли						20416				338,03
Материалы						92949				
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						2165				19,01
Деревянные конструкции						423				7,62
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						494				6,45
Теплоизоляционные работы						11936				391,03
Полы						5523				226,06
Погрузо-разгрузочные работы						418				
Перевозка грузов автотранспортом						111				
Итого						140695				1205,08
Всего с учетом "4кв. 2019г. СМР=7,57"						1065061				1205,08
Справочно, в базисных ценах:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы					108377				
	Машины и механизмы					4308				
	ФОТ					11034				
	Накладные расходы					10910				
	Сметная прибыль					6607				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>1065061</b>				<b>1205,08</b>

Составил:  Шишкина О. В.  
*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил:  Шишкина О. В.  
*(должность, подпись, расшифровка)*

## Ведомость объёмов работ

## Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. 2 Чапаева, д. 90

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	
1	2	3	4	5	6	
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>						
1	1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	4,65		465/100
2	2	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	0,309		30,9/100
3	3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	4,65		465/100
4	4	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0236		2,36/100
5	5	Антисептирование древесины: водными растворами	100 м2	2,121		212,1/100
<b>Раздел 2. Замена кобылок</b>						
6	6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	0,36		0,18/0,05/0,1/100
7	7	Проволока вязальная	кг	0,00432		0,012*0,36
8	8	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,0375		0,15/0,2/0,2/100
9	9	Проволока вязальная	кг	0,00045		0,012*0,0375
<b>Раздел 3. Кровельное покрытие</b>						
10	10	Устройство обрешетки: сплошной из досок	100 м2	0,9192		$0,45*2*(23+9,5*2+6,8)/100+1,5*(2*1,6+5,2*2)/100$
11	11	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-2,3623		-2,57*0,9192
12	12	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков	100 м2	4,2008		512/100-0,9192

1	2	3	4	5	6	
13	13	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-1,6803		-0,4*4,2008
14	14	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	12,3		
15	15	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: простой	100 м2	5,12		512/100
16	16	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6	т	3,4752		6,4*543/1000
17	17	Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, толщиной: 0,55 мм	м2	58		
<b>Раздел 4. Кровельное ограждение</b>						
18	18	Ограждение кровель перилами	100 м	0,32		(21,6+5,2*2)/100
19	19	Ограждение кровли Вогге 120 со снегозадержателем 3м	компл.	15		
20	20	Труба снегозадерживающая овальная BORGЕ оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м	м	90		
<b>Раздел 5. Слуховые окна</b>						
21	21	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2	шт	3		
22	22	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 900x900 мм	шт	3		
23	23	Устройство слуховых окон	шт	1		
24	24	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 500x1000 мм	шт	1		
25	25	Устройство: ходов на чердаке	100 м	0,01667		0,02/0,04/0,15/2/100
<b>Раздел 6. Установка зонтов</b>						
26	26	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	100 кг	1,85848		(4,2*3,77+(0,05*7,2+0,05*4,2+0,05*1,2)*39,25)*2/100+(5,3*3,77+(0,05*9,6+0,05*5,3+0,05*1,6)*39,25)*2/100

1	2	3	4	5	6	
27	27	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,01859		0,01*1,858475
28	28	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,4322		(3,9*2+0,05*4*4,2+0,05*2*7,2+0,05*2*4,2+0,05*2*1,2)*2/100+(4,5*2+0,05*4*5,3+0,05*2*9,6+0,05*2*5,3+0,05*2*1,6)*2/100
29	29	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,4322		(3,9*2+0,05*4*4,2+0,05*2*7,2+0,05*2*4,2+0,05*2*1,2)*2/100+(4,5*2+0,05*4*5,3+0,05*2*9,6+0,05*2*5,3+0,05*2*1,6)*2/100
30	30	Устройство колпаков над шахтами в два канала	шт	4		2+2
<b>Раздел 7. Канализационные стояки</b>						
31	31	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0,35034		0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*2
32	32	Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) СИЛИКОН	шт	2		
33	33	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубками	10 м	1,24		12,4/10
34	34	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, внутренним диаметром 160 мм	10 м	1,364		1,1*12,4/10
<b>Раздел 8. Утепление перекрытия</b>						
35	35	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2	5,9		295*2/100
36	36	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП- 350б	м2	-649		-110*5,9
37	37	Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80	м2	324,5		110*2,95
38	38	Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 50x1,5 м	м2	324,5		110*2,95
39	39	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	38,5		0,07*550

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
40	40	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96) (применительно)	м3	39,27	1,02*0,07*550
41	41	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2	5,5	550/100
42	42	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	4,6	
43	43	Устройство: ходов на чердаке	100 м	0,31	31/100
<b>Раздел 9. Огнебиозащита</b>					
44	44	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	10,8906	(0,15*2*36+0,2*4*3,75+0,19*2*2050+0,15*2*6+0,125*2*24+0,19*2*3,33+0,05*4*4+0,2*2*613,33+0,19*2*93,33+0,05*4*28)/100
45	45	Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2	кг	326,719	0,3*1089,0628
<b>Раздел 10. Вывоз мусора</b>					
46	46	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	9,72905	11,81*465/1000+0,17+0,6*6,38+0,203+0,0364
47	47	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза	9,72905	11,81*465/1000+0,17+0,6*6,38+0,203+0,0364

Составил:  //Шишкина О. В.Проверил:  //Шишкина О. В.



Иваново

Поиск

Офисы продаж: Покупателям

8 800 100-10-01

пн-пт: 4:00 - 18:00, сб: 5:00 - 15:00



Заказать звонок

Каталог

Кровля

Фасады

Забор

Водосток

Элементы кровли

Акции

Интернет-магазин > Каталог > Кровля > Стандартные элементы отделки > Планка карнизная 100x69x2000 (ОЦ01-БЦ0.45)

## Планка карнизная 100x69x2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45)

Код товара: 299468 Оценка покупателей: ☆☆☆☆☆ 0 отзывов

Элементы отделки металлочерепицы

Планка карнизная  
ПКА-100x69x2000



Все размеры указаны  
Допускается отклонение в зоне стрижки (соединя, черпачки)

Покрытие: Цинк

Цвет: бесцветный

Толщина листа, мм: 0.45

Гарантия до 0.6 лет

Цена: 220 руб./шт

Выберите количество товара, шт:

1

Купить

Купить в 1 клик

KPM  
КРОВЛЯ

г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 4

info@krm-krov.ru

Время работы:

Пн-Пт: 10:00 - 18:00.

Сб: по договоренности



+7 (495) 514-35-96

+7 (977) 718-75-30

Главная

Каталог

О компании

Прайс-листы

Доставка

Акции

Полезное

Контакты

Цвета: ● ● ● ● ●

Ограждение кровли Borge 60 см для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила

3750 руб./3 м

Заказать

Цвета: ● ● ● ● ●

Ограждение кровли Borge 90 см для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила

3750 руб./3 м

Заказать

Цвета: ● ● ● ● ●



Ограждение кровли Borge 120 см для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила

3895 руб./3 м

Заказать

### Кровельные ограждения для фальцевой кровли

Цены на снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики, лестницы Borge



- длина: 3 м
- высота ограждения: 120 см
- материал: оцинкованный металл
- порошковая окраска
- 3 универсальных опоры кронштейна, толщиной 2 мм
- 2 круглых трубы, толщиной 1 мм
- 3 г-образных трубы, толщиной 1 мм
- 3 регулировочных кронштейна
- 3 скобообразных кронштейна
- 6 шляпных кронштейнов
- 6 хомутов
- комплект крепежа
- вся продукция сертифицирована
- гарантия: 25 лет
- вес комплекта в кг: 15

Отправьте нам сообщение

jvosite

100%


Москва Доставка Оплата Сервисы Контакты Войти ID клиента: 189-124

**Славдом** БРЕНДЫ АКЦИИ ФОТОГАЛЕРЕЯ ОБЪЕКТОВ Обратный звонок +7 (495) 640-51-51 8 (800) 333-51-51

КАТАЛОГ ТОВАРОВ Введите название товара

Главная > Каталог > Кровельные системы и аксессуары > Снегозадержание > Трубчатое снегозадержание > Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25\*45 мм, длина 3 м Распечатать

## Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25\*45 мм, длина 3 м

Код: 091535 



959<sup>00</sup> руб / шт

На заказ [Купить в 1 клик](#) [В корзину](#)

Код: 091535  
Бренд: BORGE [Все характеристики](#)

[Рассчитать доставку](#) [Заказать образец](#) [Заказать расчет](#)

[Задать вопрос](#)

  +7 (4932) 29-99-29 (Иваново) +7 (4932) 29-90-10 (Иваново) +7 (49341) 3-80-84 (Фурманов) +7 (910) 667-01-45 (Кинешма) [ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК](#)


КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИЯ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ

Главная > Каталог товаров > Элементы кровли > Кровельная вентиляция и антенные выходы

## Манжета кровельная ПРОФИ №1 75-200 мм силикон (красный)

Цена: 1 950 руб./шт

[Подробнее](#) [КУПИТЬ В ОДИН КЛИК](#) [ЗАДАТЬ ВОПРОС](#)

Поделиться ссылкой: 

### Характеристики

Тип продукции Водостока \_\_\_\_\_ Манжета кровельная

[← Вернуться в каталог](#)

[Следующий товар →](#)

isolux.ru СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ

Оплатить заказ Заявка на расчёт Контакты Доставка Оптовикам +7(495) 274-00-43 [Заказать обратный звонок](#)


Каталог товаров Более 100 000 товаров

Личный кабинет Избранное (0) Корзина

Главная → Изоляция → Гидроизоляция → Гидроизоляционные пленки

## Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 50x1,5 м

Код товара: 165158 [Рассчитать расход материалов](#)



до 10 000 руб.: **4 426,23** руб./упак

от 10 000 руб.: **4 326,33** руб./упак

от 40 000 руб.: **4 176,47** руб./упак

1   **В КОРЗИНУ** КУПИТЬ В 1 КЛИК

Итого товара на сумму: **4 426,23 руб.**

[Условия доставки](#) [Разгрузка товара](#) [Подъем на этаж](#)

Внимание! Цвет, характеристики и комплектация товаров, указанные на сайте, могут отличаться от реальных

isolux.ru СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ

Оплатить заказ Заявка на расчёт Контакты Доставка Оптовикам +7(495) 274-00-43 [Заказать обратный звонок](#)


Каталог товаров Более 80 000 товаров

Личный кабинет Корзина

Главная → Изоляция → Пароизоляция

## Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80

Код товара: 146314 [Рассчитать расход материалов](#)



до 10 000 руб.: **1 976,00** руб./упак

от 10 000 руб.: **1 895,67** руб./упак

от 40 000 руб.: **1 847,48** руб./упак

1   **В КОРЗИНУ** КУПИТЬ В 1 КЛИК

Итого товара на сумму: **1 976,00 руб.**

[Условия доставки](#) [Разгрузка товара](#) [Подъем на этаж](#)

Внимание! Цвет, характеристики и комплектация товаров, указанные на сайте, могут отличаться от реальных

[О ТОВАРЕ](#) [ХАРАКТЕРИСТИКИ](#) [ОПИСАНИЕ](#)

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

2212275@mail.ru +7 495 003-24-65

**GIDRANT.RU**  
интернет магазин

Часы работы  
Понедельник – Четверг : 8:00 – 17:00  
Пятница: 8:00 – 15:00  
Суббота – Воскресение: выходной


Корзина  
Ваша корзина пуста

ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ

КАТАЛОГ ПРАЙС-ЛИСТ КОМПАНИЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОМОЩЬ КОНТАКТЫ

## Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2

Главная → Каталог → Огнезащита → Огнезащита деревянных конструкций



6 642 руб. [В КОРЗИНУ](#) [КУПИТЬ В 1 КЛИК](#)

**Характеристики**

Стандарт: ТУ 2499-060-13267785-08 с изм.1  
 Цвет: бесцветный  
 Производитель: Россия  
 Гарантийный срок эксплуатации, не менее: в атмосферных условиях – 10 лет, в помещениях – 15 лет

Планы эвакуации  
Изготовление знаков на заказ  
ВЫБРАТЬ ПОЖАРНЫЙ ШКАФ  
Я ЗАРЕГИСТРИРОВАН НА ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ

**isolux.ru**  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ


Оплатить заказ Заявка на расчёт Контакты Доставка Оптовикам +7(495) 274-00-43  
Заказать обратный звонок

Каталог товаров Более 80 000 товаров

Главная → Изоляция → Гидроизоляция → Гидроизоляционные ленты

## Лента герметизирующая Nisoband 3000x50 мм серебристая самоклеящаяся

Код товара: 054794 [Рассчитать расход материалов](#)



Внимание! Цвет, характеристики и комплектация товаров, указанные на сайте, могут отличаться от реальных

до 10 000 руб.: **220,00** руб./шт  
 от 10 000 руб.: 216,00 руб./шт  
 от 40 000 руб.: 209,00 руб./шт

Ширина рулона: 50 мм 75 мм 100 мм 150 мм 200 мм 300 мм  
 Длина рулона: 3000 мм 10000 мм  
 Цвет:

1 [В КОРЗИНУ](#) [КУПИТЬ В 1 КЛИК](#)

Итого товара на сумму: 220,00 руб.

[Условия доставки](#) [Разгрузка товара](#) [Подъем на этаж](#)