

**Заказчик НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ивановской области»**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДОВ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:
Г. ИВАНОВО, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 13**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сметная документация

3-2ПСД/2020-СМ

ТОМ 2

**г. Иваново
2020**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГЕНПРОЕКТ»**

СРО-П-140-27022010 от 14 мая 2020 г.

**Заказчик НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ивановской области»**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДОВ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:
Г. ИВАНОВО, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 13**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сметная документация

3-2ПСД/2020-СМ

ТОМ 2

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Ятманова Н.Г.

Ятманов Д.И.

**г. Иваново
2020**

Содержание тома 2


Обозначение	Наименование	Примечание
3-2ПСД/2020-СМ.СТ2	Состав тома 2	
3-2ПСД/2020-СРД	Состав рабочей документации.	
3-2ПСД/2020-СМ	Сметная документация	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

3-2ПСД/2020-СМ.СТ2					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					08.20
Содержание тома 2					
			Стадия	Лист	Листов
			Р	1	1
ООО "Генпроект" г. Иваново					


Состав рабочей документации.

Том	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
1.	3-2ПСД/2020-АС	Архитектурно-строительные решения	
2.	3-2ПСД/2020-СМ	Сметная документация.	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

3-2ПСД/2020-СРД					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					08.20
Состав рабочей документации					
			Стадия	Лист	Листов
			Р	1	1
ООО "Генпроект" г. Иваново					

Наименование	Сведения
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	29 июня 2017 г.
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	29 июня 2017 г., №305-06/17
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	29 июня 2017 г.
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	---
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	---

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
1 июля 2017 г.	1 июля 2017 г.	---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):

а) первый	Есть	стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей

Наименование		Сведения
г) четвертый	---	стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---
е) простой	---	---

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):


а) первый	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	Есть	предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	---	предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	---
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ	---

Генеральный директор




(подпись)

В.И. Давиденко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сводному сметному расчету стоимости «Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Гагарина, д. 13».

Местонахождение объекта: г. Иваново, ул. Гагарина, д. 13.

Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в базе ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ № 352 от 30.06.2020 года. Локальный расчёт составлен по федеральным единичным расценкам ФЕР-2001 (ред. 2020 г., доп. 3), ФЕРр-2001 (ред. 2020 г., доп. 3), федеральным сборникам сметных цен ФССЦ 2001 (ред. 2020 г., доп. 3), ФСЦПГ 2001 (ред. 2020 г., доп. 3) согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004. Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 сентября 2019 г. N 519/пр.

Для определения сметной стоимости применены следующие нормативы:

1. Сметная стоимость пересчитана в текущие цены в соответствии с письмом Минстроя РФ № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020 г (2 квартал 2020г.). СМР – 7,65.
2. Для работ, выполняемых при ремонте, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве применены коэффициенты 1,15; 1,25 согласно п 6.7.1 Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 сентября 2019 г. N 519/пр.
3. Стоимость ресурсов определена по сборнику сметных цен на основные строительные ресурсы ФССЦ 2001. При отсутствии данных стоимость материалов определена по прайс-листам производителей и поставщиков с учетом затрат на транспорт в размере 2%.
4. Накладные расходы приняты в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве - МДС81-33.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли.
5. Сметная прибыль принята в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве - МДС81-25.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли.
6. Стоимость проектных работ составляет 185435,05 рублей без учета НДС.
7. Осуществление строительного контроля 2,14% согласно постановления Правительства РФ от 21.06.2010 №468.
8. Резерв средств на непредвиденные затраты 2% согласно МДС 81-35.2004 п.4.96.
9. Сметная стоимость по объекту «Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Гагарина, д. 13» составляет:
В текущих ценах на 3 квартал 2020 года 7038,07 тыс. руб., в т. ч. НДС 20% - 1173,01 тыс. руб.

Составил



Шишкина О. В.

Заказчик Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 7038,07 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Гагарина, д. 13

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2кв. 2020г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Гагарина, д. 13	5448,03				5448,03
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	5448,03				5448,03
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	5448,03				5448,03
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	5448,03				5448,03
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	5448,03				5448,03
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Прил. к постан. Правительства РФ от 21.06.2010 №468	Осуществление строительного контроля - 2,14%	116,59 2,14% от 5448030	2,14% от 0	2,14% от 0		116,59
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"		116,59				116,59
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
3	Договор	Проектные работы				185,44	185,44
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					185,44	185,44
	Итого по Главам 1-12		5564,62			185,44	5750,06
Непредвиденные затраты							
4	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	111,29 2% от 5564620	2% от 0	2% от 0	3,71 2% от 185440	115
	Итого "Непредвиденные затраты"		111,29			3,71	115
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		5675,91			189,15	5865,06
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	1135,18 20% от 5675910	20% от 0	20% от 0	37,83 20% от 189150	1173,01
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		1135,18			37,83	1173,01
	Итого по сводному расчету		6811,09			226,98	7038,07

Заказчик: Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Некоммерческая организация
«Региональный фонд
капитального ремонта
многоквартирных домов
Ивановской области»

" _____ " _____ 2020 г.

" _____ " _____ 2020 г.

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Гагарина, д. 13
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Гагарина, д. 13
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 5448,029 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 89,049 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 9262,97 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2020г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (157,42 руб.): 83% от ФОТ СП (123,28 руб.): 65% от ФОТ	2,672 267,2/100	71,18 70,98	0,2	190,19	189,66	0,53	9,1	24,32
2	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (526,88 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (260,65 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,454 45,4/100	1250,84 1222,55	28,29 5,5	567,88	555,04	12,84 2,50	133,176	60,46
3	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (11,43 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (6,87 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,103 10,3/100	153,59 112,16	41,43	15,82	11,55	4,27	14,38	1,48
4	ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (16,96 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (10,19 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,256 16,4/100+9,2/100	79,44 66,92	12,52	20,34	17,13	3,21	8,58	2,2
5	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (185,03 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (111,21 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	1,05 105/100	178 178		186,9	186,9		22,82	23,96
6	ФЕРр69-19-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (70,22 руб.): 78% от ФОТ СП (45,02 руб.): 50% от ФОТ	0,873 0,01*87,3	289,5 103,13	163,92	252,73	90,03	143,1	12,09	10,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ФЕРр57-2-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (82,72 руб.): 80% от ФОТ СП (70,31 руб.): 68% от ФОТ	0,168 16,8/100	641 595,99	45,01 19,44	107,69	100,13	7,56 3,27	69,87	11,74
8	ФЕРр69-19-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (2,27 руб.): 78% от ФОТ СП (1,46 руб.): 50% от ФОТ	0,035 0,01*3,5	244,17 83,08	161,09	8,55	2,91	5,64	9,74	0,34
9	ФЕРр58-6-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт отдельных мест покрытия из хризотилцементных листов: обыкновенного профиля (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (19,21 руб.): 83% от ФОТ СП (15,05 руб.): 65% от ФОТ	0,032 3,2/100	2683,81 692,64	233,89 30,84	85,88	22,16	7,48 0,99	81,2	2,6
10	ФЕРр62-16-5 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% (окна) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (102,52 руб.): 80% от ФОТ СП (64,08 руб.): 50% от ФОТ	0,4615 92,3/2/100	442,81 275,62	7,07 2,05	204,36	127,2	3,26 0,95	31,9	14,72
11	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	0,032767 0,071*0,4615	15481		507,27				
12	ФЕР46-08-044-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (2816,23 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (1692,58 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	2222,41 2046,7+175,71	2,28 1,28	0,66	5067,09	2844,68	1466,79	0,15	333,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ФЕРр68-4-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Выкашивание газонов: косой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (0,44 руб.): 104% от ФОТ СП (0,25 руб.): 60% от ФОТ	0,069 0,1*69/100	6,04 6,04		0,42	0,42		0,78	0,05
14	ФЕР13-06-003-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка поверхности щетки (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (228,87 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (168,12 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	32	8,83 8,83		282,56	282,56		1,035	33,12
15	ФЕРр62-46-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (239,82 руб.): 80% от ФОТ СП (149,89 руб.): 50% от ФОТ	0,4281 (35,5+7,31)/100	92538,89 700,23		39615,9	299,77		82,09	35,14
16	ФССЦ-14.2.05.06-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Состав для очистки поверхностей от стойких химических загрязнений (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	-10,7025 -25*0,4281	110,19		-1179,31				
17	ФССЦ-14.2.05.06-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Средство для удаления граффити на основе щелочно-водной композиции (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	-128,43 -300*0,4281	296,89		-38129,58				
18		Очиститель фасадов "ОПТИМИСТ С416" (л) МАТ=713,52/10/1,2*1,02/7,65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	25,686 0,3*2*42,81	7,93 713,52/10/1,2*1,02/7,65		203,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ФЕР15-01-080-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 50 мм (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (68801,94 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (34036,94 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	19,9721 (74,21+1763,4+4,9+154,7)/100	25712,58 3325,82	3189,25 319,58	513534,22	66423,61	63696,02 6382,68	370,7715	7405,09
20	ФССЦ-04.3.02.09-1526 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси сухие штукатурные, декоративные, тонкослойные, для наружных и внутренних работ с грануляцией 1,5 мм (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	-7988,84 -400*19,9721	9,02		-72059,34				
21	ФССЦ-07.2.06.06-0071 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Профиль алюминиевый, цокольный ширина 50 мм, длина 2500 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	-65,109046 -3,26*19,9721	12,31		-801,49				
22	ФССЦ-07.2.06.06-0071 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Профиль алюминиевый, цокольный ширина 50 мм, длина 2500 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	144 72*2	12,31		1772,64				
23		Штукатурно-клеевая смесь ТЕХНОНИКОЛЬ 210 (кг) МАТ=454,50/25/1,2*1,02/7,65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	10984,655 5,5*1997,21	2,02 454,50/25/1,2*1,02/7,65		22189				
24		Декоративная минеральная штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 302 (кг) МАТ=512,6/25/1,2*1,02/7,65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	3994,42 2*1997,21	2,28 512,6/25/1,2*1,02/7,65		9107,28				
25	ФССЦ-12.2.05.09-0034 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 35 Стандарт (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	2,767856 1,12*(0,03*74,21+0,05*4,9)	790,61		2188,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ФССЦ-12.2.05.05-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты из минеральной ваты ППЖ-160 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	98,7504 1,12*0,05*1763,4	580		57275,23				
27	ФЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (324,65 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (160,61 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	2,312 (55,49+175,71)/100	259,91 147,43	6,76 1,16	600,91	340,86	15,63 2,68	15,87	36,69
28	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	0,087856 0,038*2,312	15481		1360,1				
29	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	30,056 0,013*2,312*1000	15,25		458,35				
30	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка поверхности щетками (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (341,88 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (251,13 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	47,8 16,6+31,2	8,83 8,83		422,07	422,07		1,035	49,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (27,81 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (20,43 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,478 (16,6+31,2)/100	235,1 71,54	11,53 0,28	112,38	34,2	5,51 0,13	6,7171	3,21
32	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) (100 м2) (к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (20,3 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (14,91 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,507 (16,6+31,2+2,9)/100	340,22 48,88	15,03 0,55	172,49	24,78	7,62 0,28	5,3889	2,73
33	ФЕРр53-21-40 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (111,08 руб.): 86% от ФОТ СП (90,41 руб.): 70% от ФОТ	0,291 29,1/100	2343,14 439,44	1652,38 4,41	681,85	127,88	480,84 1,28	48,45	14,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ФССЦ-14.5.01.06-0019 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик полиуретановый, двухкомпонентный для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25%, стыков, щелей, трещин на фасадах зданий (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	20,952 0,72*29,1	19,87		416,32				
35	ФЕР46-08-044-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (213,33 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (128,21 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	87,24 52,56+27+7,68	11,57 2,47	9,1	1009,37	215,48	793,89	0,29	25,3
36	ФЕР46-08-003-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: механизированным способом (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (8,58 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,16	89,57 45,46	44,11 35,81	14,33	7,27	7,06 5,73	5,33	0,85
37	ФЕР46-08-004-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (318,45 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (191,39 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,8724 (52,56+27+7,68)/100	450,97 351,09	99,88 17,63	393,43	306,29	87,14 15,38	39,14	34,15
38	ФЕР46-08-004-07 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-01, 46-08-004-04 (до 30мм) (100 м2) (к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (59,98 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (36,05 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,8724 (52,56+27+7,68)/100	110,58 60,64	49,94 8,82	96,47	52,9	43,57 7,69	6,76	5,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ФССЦ-04.3.02.04-0301 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси сухие ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие (MasterEmaco S488) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	304 1900*0,16	5,97		1814,88				
40	ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вода (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	0,0456 0,0045*1900*0,16/30	2,44		0,11				
41	ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (8797,15 руб.): 122%*0.9 от ФОТ СП (5448,15 руб.): 80%*0.85 от ФОТ	18,4936 1849,36/100	781,19 432,22	5,75 1,01	14447,02	7993,3	106,34 18,68	50,025	925,14
Ремонт оконных проемов										
42	ФЕРр53-21-8 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей монтажной пеной (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (214,37 руб.): 86% от ФОТ СП (174,49 руб.): 70% от ФОТ	0,58 58/100	3934,24 270,74	3663,5 159,04	2281,86	157,03	2124,83 92,24	27,74	16,09
43	ФССЦ-14.5.01.10-0027 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пена монтажная зимняя (п) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	8,12 0,14*58	50,63		411,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (801,28 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (409,92 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,77455 0,25*309,82/100	7497,02 953,49	27,35 4,39	5806,82	738,53	21,18 3,40	111,78	86,58
Ремонт козырьков над входами в подъезд										
45	ФЕР13-06-003-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка поверхности щетками (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (18,31 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (13,45 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	2,56	8,83 8,83		22,6	22,6		1,035	2,65
46	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (1,68 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (1,24 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,029 2,9/100	235,1 71,54	11,53 0,28	6,82	2,07	0,33 0,01	6,7171	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) (100 м2) (к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (1,17 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (0,86 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,029 2,9/100	340,22 48,88	15,03 0,55	9,87	1,42	0,44 0,02	5,3889	0,16
48	ФЕРр62-42-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (2,41 руб.): 80% от ФОТ СП (1,51 руб.): 50% от ФОТ	0,1024 3,2*0,8*4/100	37,1 29,41		3,8	3,01		3,77	0,39
49	ФЕР12-01-017-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (29,72 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (15,2 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,1024 3,2*0,8*4/100	515,53 241,44	237,41 27,33	52,79	24,72	24,31 2,80	27,945	2,86
50	ФССЦ-04.3.01.09-0016 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М200 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	0,156672 1,53*0,1024	600		94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 35мм) (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; к=20 ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (22,92 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (11,72 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,1024 3,2*0,8*4/100	265,22 198,72	66,5 8,5	27,16	20,35	6,81 0,87	23	2,36
52	ФССЦ-04.3.01.09-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М200 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	0,208896 2,04*0,1024	600		125,34				
53	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (3,18 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (1,62 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,1024 3,2*0,8*4/100	121,43 28,14	3,29 0,58	12,43	2,88	0,34 0,06	3,22	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (17,69 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (9,05 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,1024 3,2*0,8*4/100	368,36 155,23	30,8 4,69	37,72	15,9	3,15 0,48	16,514	1,69
55	ФССЦ-12.1.02.03-0192 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше-25 °С, масса 1 м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	11,6736 114*0,1024	29,17		340,52				
56	ФССЦ-12.1.02.03-0195 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше-25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	11,8784 116*0,1024	24,94		296,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ФЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (78,16 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (39,98 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,128 3,2*4/100	3947,13 551,18	93,5 14,21	505,23	70,55	11,97 1,82	60,0415	7,69
58	ФССЦ-12.1.02.03-0192 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше-25 °С, масса 1 м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	24,192 189*0,128	29,17		705,68				
59	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (73,25 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (37,47 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,0708 1,17*4/100+2,4/100	7497,02 953,49	27,35 4,39	530,79	67,51	1,94 0,31	111,78	7,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	ФЕР12-01-009-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (40,65 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (20,8 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,136 3,4*4/100	5388,8 272,7	26,48 4,01	732,88	37,09	3,6 0,55	31,97	4,35
61	ФЕР46-08-022-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (8,79 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (5,28 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,128 3,2*4/100	69,83 69,17	0,66 0,12	8,94	8,86	0,08 0,02	7,19	0,92
62	ФССЦ-14.5.01.07-0134 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик силиконовый для наружных швов (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	0,896 0,07*12,8	76,8		68,81				
Ремонт покрытия балконов										
63	ФЕР12-01-015-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство пароизоляции: клеющей в один слой (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (28,76 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (14,71 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,162 0,9*3*6/100	1799,06 159,9	98,06 4,5	291,45	25,9	15,89 0,73	17,825	2,89
64	ФССЦ-12.1.02.06-0022 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Рубероид кровельный РКП-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	-17,82 -110*0,162	6,2		-110,48				
65	ФССЦ-12.1.02.03-0162 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Техноэласт: Барьер (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	21,6	28,51		615,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	ФЕР12-01-016-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (5,02 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (2,57 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,162 0,9*3*6/100	121,43 28,14	3,29 0,58	19,67	4,56	0,53 0,09	3,22	0,52
67	ФЕР11-01-011-01 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (58,68 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (33,79 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	0,153 0,85*3*6/100	388,11 325,06	54,51 21,44	59,38	49,73	8,34 3,28	40,94	6,26
68	ФССЦ-04.3.01.09-0016 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М200 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	0,31212 2,04*0,153	600		187,27				
69	ФЕР11-01-027-06 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (215,26 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (123,96 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	0,153 0,85*3*6/100	9240,35 1203,91	177,54 67,01	1413,77	184,2	27,16 10,25	137,747	21,08


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	ФЕР11-01-039-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство плитусов: из плиток керамических (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (52,25 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (30,09 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	0,18 3*6/100	363,38 260,51	6,88 1,73	65,41	46,89	1,24 0,31	27,393	4,93
71	ФССЦ-06.2.05.03-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Плитки керамические глазурованные белые, плитусные (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	18,18 1,01*18	23,73		431,41				
72	ФЕРр53-21-40 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (137,42 руб.): 86% от ФОТ СП (111,85 руб.): 70% от ФОТ	0,36 3*6*2/100	2343,14 439,44	1652,38 4,41	843,53	158,2	594,86 1,59	48,45	17,44
73	ФССЦ-14.5.01.06-0019 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик полиуретановый, двухкомпонентный для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25%, стыков, щелей, трещин на фасадах зданий (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	25,92 0,72*36	19,87		515,03				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (65,18 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (33,34 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,063 6,3/100	7497,02 953,49	27,35 4,39	472,31	60,07	1,72 0,28	111,78	7,04
Замена покрытия входов в подвал										
75	ФЕР12-01-033-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (58,62 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (29,99 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,164141 5,035*1,63*2/100	417,97 325,66	35,04 5,05	68,61	53,45	5,75 0,83	37,26	6,12
76	ФССЦ-08.3.09.01-0020 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	0,131313 6,4*1,25*5,035*1,63*2/1000	10891,56		1430,2				
77	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (26,07 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (13,34 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,0252 2,52/100	7497,02 953,49	27,35 4,39	188,92	24,03	0,69 0,11	111,78	2,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	ФЕР46-08-022-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (13,81 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (8,3 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,2014 (5,035+5,035)*2/100	69,83 69,17	0,66 0,12	14,06	13,93	0,13 0,02	7,19	1,45
79	ФССЦ-14.5.01.07-0134 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик силиконовый для наружных швов (п) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	1,4098 0,07*20,14	76,8		108,27				
80	ФЕР46-08-022-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (3,55 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (2,14 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,1007 5,035*2/100	130,93 31,55	99,38 4,06	13,18	3,18	10 0,41	3,28	0,33
81	ФССЦ-01.7.06.11-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лента уплотнительная шириной 30 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	10,25126 101,8*0,1007	0,55		5,64				
Ремонт площадок входов в подъезд										
82	ФЕР46-08-044-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (4,44 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (2,67 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	3,5	2,28 1,28	0,66	7,98	4,48	2,31	0,15	0,53
83	ФЕР06-01-004-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство: бетонных крылец (м3) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (2,4 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (1,4 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,07	220,46 34,82	9,29 1,48	15,43	2,44	0,65 0,10	4,0825	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65	0,0714 1,02*0,07	592,76		42,32				
85	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Железнение цементных покрытий (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР (4,63 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (2,66 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	0,035 3,5/100	151,64 118,12	8,31 1,43	5,31	4,13	0,29 0,05	12,42	0,43
Итого по разделу 1						5444700,99				9262,97
Раздел 2. Вывоз мусора										
86	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	8,43806 0,32064+3,6*10,3/1000+6,4*16,4/1000+4,95*9,2/1000+4,83+2,4*0,873+0,8736+2,4*0,035+0,04704	42,98	42,98	362,67		362,67		
87	ФССЦпг-03-21-01-007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,65 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	8,43806 0,32064+3,6*10,3/1000+6,4*16,4/1000+4,95*9,2/1000+4,83+2,4*0,873+0,8736+2,4*0,035+0,04704	8,58	8,58	72,4		72,4		
Итого по разделу 2 Вывоз мусора						3328,29				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						582435,28	82486,49	70201,91 6562,87		9262,97
Накладные расходы						85474,82				
Сметная прибыль						44250,59				
Итого по смете:										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						591,03				26,92
Отделочные работы						618814,67				7502,24
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						12680,49				429,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прочие ремонтно-строительные работы					380,24				10,89
	Полы (ремонтно-строительные)					260,72				11,74
	Малярные работы (ремонтно-строительные)					40384,27				50,25
	Материалы					-9609,36				
	Благоустройство (ремонтно-строительные)					1,11				0,05
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии					2138,93				91,53
	Стены (ремонтно-строительные)					4646,86				47,63
	Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)					22,91				0,85
	Конструкции из кирпича и блоков					28692,32				925,14
	Кровли					10637				133,16
	Полы					2065,2				32,7
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве					19,23				0,29
	Погрузо-разгрузочные работы					362,67				
	Перевозка грузов автотранспортом					72,4				
	Итого					712160,69				9262,97
	Всего с учетом "2кв. 2020г. СМР=7,65"					5448029,28				9262,97
	Справочно, в базисных ценах:									
	Материалы					429746,88				
	Машины и механизмы					70201,91				
	ФОТ					89049,36				
	Накладные расходы					85474,82				
	Сметная прибыль					44250,59				
	ВСЕГО по смете					5448029,28				9262,97

Составил:  Шишкина О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Шишкина О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Ведомость объёмов работ

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Гагарина, д. 13

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	
1	2	3	4	5	
Раздел 1.					
1	1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	2,672	267,2/100
2	2	Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,454	45,4/100
3	3	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,103	10,3/100
4	4	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	0,256	16,4/100+9,2/100
5	5	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1,05	105/100
6	6	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3	0,873	0,01*87,3
7	7	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,168	16,8/100
8	8	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3	0,035	0,01*3,5
9	9	Ремонт отдельных мест покрытия из хризотилцементных листов: обыкновенного профиля	100 м2	0,032	3,2/100
10	10	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% (окна)	100 м2	0,4615	92,3/2/100
11	11	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	т	0,03277	0,071*0,4615

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	
12	12	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей	м2	2222,41	2046,7+175,71
13	13	Выкашивание газонов: косой	100 м2	0,069	0,1*69/100
14	14	Очистка поверхности щетками	м2	32	
15	15	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений	100 м2	0,4281	(35,5+7,31)/100
16	16	Состав для очистки поверхностей от стойких химических загрязнений	л	-10,703	-25*0,4281
17	17	Средство для удаления граффити на основе щелочно-водной композиции	кг	-128,43	-300*0,4281
18	18	Очиститель фасадов "ОПТИМИСТ С416"	л	25,686	0,3*2*42,81
19	19	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 50 мм	100 м2	19,9721	(74,21+1763,4+4,9+154,7)/100
20	20	Смеси сухие штукатурные, декоративные, тонкослойные, для наружных и внутренних работ с грануляцией 1,5 мм	кг	-7988,8	-400*19,9721
21	21	Профиль алюминиевый, цокольный ширина 50 мм, длина 2500 мм	м	-65,109	-3,26*19,9721
22	22	Профиль алюминиевый, цокольный ширина 50 мм, длина 2500 мм	м	144	72*2
23	23	Штукатурно-клеевая смесь ТЕХНОНИКОЛЬ 210	кг	10984,7	5,5*1997,21
24	24	Декоративная минеральная штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 302	кг	3994,42	2*1997,21
25	25	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 35 Стандарт	м3	2,76786	1,12*(0,03*74,21+0,05*4,9)
26	26	Плиты из минеральной ваты ППЖ-160	м3	98,7504	1,12*0,05*1763,4
27	27	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	2,312	(55,49+175,71)/100
28	28	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	т	0,08786	0,038*2,312
29	29	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	кг	30,056	0,013*2,312*1000
30	30	Очистка поверхности щетками	м2	47,8	16,6+31,2
31	31	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,478	(16,6+31,2)/100

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	
32	32	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	100 м2	0,507	(16,6+31,2+2,9)/100
33	33	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м	0,291	29,1/100
34	34	Герметик полиуретановый, двухкомпонентный для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25%, стыков, щелей, трещин на фасадах зданий	кг	20,952	0,72*29,1
35	35	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом	м2	87,24	52,56+27+7,68
36	36	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: механизированным способом	м3	0,16	
37	37	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные	100 м2	0,8724	(52,56+27+7,68)/100
38	38	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-01, 46-08-004-04 (до 30мм)	100 м2	0,8724	(52,56+27+7,68)/100
39	39	Смеси сухие ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие (MasterEmaco S488)	кг	304	1900*0,16
40	40	Вода	м3	0,0456	0,0045*1900*0,16/30
41	41	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	18,4936	1849,36/100
<i>Ремонт оконных проемов</i>					
42	42	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей монтажной пеной	100 м	0,58	58/100
43	43	Пена монтажная зимняя	л	8,12	0,14*58
44	44	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,77455	0,25*309,82/100
<i>Ремонт козырьков над входами в подъезд</i>					
45	45	Очистка поверхности щетками	м2	2,56	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	
46	46	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,029	2,9/100
47	47	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	100 м2	0,029	2,9/100
48	48	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,1024	3,2*0,8*4/100
49	49	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,1024	3,2*0,8*4/100
50	50	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,15667	1,53*0,1024
51	51	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 35мм)	100 м2	0,1024	3,2*0,8*4/100
52	52	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,2089	2,04*0,1024
53	53	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,1024	3,2*0,8*4/100
54	54	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,1024	3,2*0,8*4/100
55	55	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше-25 °С, масса 1 м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	11,6736	114*0,1024
56	56	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше-25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	11,8784	116*0,1024
57	57	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м	0,128	3,2*4/100

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	
58	58	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше-25 °С, масса 1 м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	24,192	189*0,128
59	59	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,0708	1,17*4/100+2,4/100
60	60	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,136	3,4*4/100
61	61	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 м	0,128	3,2*4/100
62	62	Герметик силиконовый для наружных швов	л	0,896	0,07*12,8
<i>Ремонт покрытия балконов</i>					
63	63	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой	100 м2	0,162	0,9*3*6/100
64	64	Рубероид кровельный РКП-350	м2	-17,82	-110*0,162
65	65	Техноэласт: Барьер	м2	21,6	
66	66	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,162	0,9*3*6/100
67	67	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,153	0,85*3*6/100
68	68	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,31212	2,04*0,153
69	69	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,153	0,85*3*6/100
70	70	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м	0,18	3*6/100
71	71	Плитки керамические глазурованные белые, плинтусные	м	18,18	1,01*18
72	72	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м	0,36	3*6*2/100

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	
73	73	Герметик полиуретановый, двухкомпонентный для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25%, стыков, щелей, трещин на фасадах зданий	кг	25,92	0,72*36
74	74	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,063	6,3/100
Замена покрытия входов в подвал					
75	75	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: простой	100 м2	0,16414	5,035*1,63*2/100
76	76	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6	т	0,13131	6,4*1,25*5,035*1,63*2/1000
77	77	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,0252	2,52/100
78	78	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 м	0,2014	(5,035+5,035)*2/100
79	79	Герметик силиконовый для наружных швов	л	1,4098	0,07*20,14
80	80	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов	100 м	0,1007	5,035*2/100
81	81	Лента уплотнительная шириной 30 мм	м	10,2513	101,8*0,1007
Ремонт площадок входов в подъезд					
82	82	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей	м2	3,5	
83	83	Устройство: бетонных крылец	м3	0,07	
84	84	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,0714	1,02*0,07
85	85	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,035	3,5/100
Раздел 2. Вывоз мусора					
86	86	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8,43806	0,32064+3,6*10,3/1000+6,4*16,4/1000+4,95*9,2/1000+4,83+2,4*0,873+0,8736+2,4*0,035+0,04704

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	
87	87	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км	1 т груза	8,43806	$0,32064+3,6*10,3/1000+6,4*16,4/1000+4,95*9,2/1000+4,83+2,4*0,873+0,8736+2,4*0,035+0,04704$

Составил: _____  /Шишкина О.В./

Проверил: _____  /Шишкина О.В./

RDS-качалва RDS Market Академия RDS Работа в RDS Поиск стройматериалов Войти Регистрация

RDS строй

8 (495) 984-02-90 — обратный звонок
 пн-пт: 9:00 - 21:00
 сб-вс: 9:00 - 19:00

Контакты Доставка Корзина

Главная страница Каталог стройматериалов > ОТДЕЛЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ > Лакрасочные материалы > Антисептики > Составы для удаления высолов > Очиститель фасадов "ОПТИМИСТ С416" (10л)

Очиститель фасадов "ОПТИМИСТ С416" (10л)

★★★★★ В наличии

от 500 000 ₽ от 100 000 ₽ до 100 000 ₽

672.56 ₽ / шт. 692.73 ₽ / шт. **713.52 ₽ / шт.**

Мин. заказ: 1 шт. = 713.52 р.
 Кратность отгрузки: 1 шт.

[В КОРЗИНУ](#) [КУПИТЬ В 1 КЛИК](#)

Для крупнооптовых покупателей у нас есть **VIP-цена**. Она формируется по запросу

ОПИСАНИЕ ДОСТАВКА В КРЕДИТ

Код	C-000097132	Бренд	Оптимист
Страна происхождения	РОССИЯ	Вес, кг	10.5

ИВАНОВО 8 920 357 84 78 с 9:00 до 18:00 Обратный звонок Отправить заявку

КРОВЛЯ Изоляция

Контакты Доставка Оплата О компании КОРЗИНА СРАВНЕНИЕ ВХОД

Введите наименование товара

КАТАЛОГ Сухие смеси Штукатурки Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНИКОЛЬ 210

Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНИКОЛЬ 210

Код товара 85210

Единица измерения: кг ШТ

Цена: 454.50 □/шт. При заказе от 50 тыс. руб. 449.10 □/шт.

Количество: 1 шт. Итого: 454.50 □

[В КОРЗИНУ](#) [КУПИТЬ В ОДИН КЛИК](#) [Сравнить](#)

Описание Характеристики Документы Отзывы

ИВАНОВО 8 920 357 84 78 с 9:00 до 18:00 Обратный звонок Отправить заявку

КРОВЛЯ Изоляция

Контакты Доставка Оплата О компании КОРЗИНА СРАВНЕНИЕ ВХОД

Введите наименование товара

КАТАЛОГ Сухие смеси Штукатурки Декоративная минеральная штукатурка ТЕХНИКОЛЬ 302 "камешковая" (2 mm)

Декоративная минеральная штукатурка ТЕХНИКОЛЬ 302 "камешковая" (2 mm)

Код товара 85206

Единица измерения: кг ШТ

Цена: 512.60 □/шт. При заказе от 50 тыс. руб. 506.50 □/шт.

Количество: 1 шт. Итого: 512.60 □

[В КОРЗИНУ](#) [КУПИТЬ В ОДИН КЛИК](#) [Сравнить](#)

Описание Характеристики Документы Отзывы