Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "ЖилСтройРемонт"

Тихомиров С.Ю.

"_____" _____ 2021 года

УТВЕРЖДАЮ:

НО "Региональный фонд капитального ремонта МКД Ивановской области"

"_____" _____ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов: Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта: "ГРАНД-Смета 2021"

Капитальный ремонт крыши по адресу г. Юрьевец, пр. Мира, д. 21
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Капитальный ремонт крыши по адресу г. Юрьевец, пр. Мира, д. 21
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2021 г.

Сметная стоимость	1078,92	(120,22)	тыс.руб.				
в том числе:							
строительных работ	863,01	(96,16)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	144,70	(6,94)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	812,15		чел.час.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	8,70		чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
Демонтаж											
1	**ФЕР46-04-008-04**	**Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов**	**100 м2**			**2,981**					
		Объем=298,1 / 100									
	1	ОТ					124,02		369,70	20,86	7 712
	2	ЭМ					30,64		91,34		
		ЗТ	чел.-ч	15,9		47,3979					
		Итого по расценке					154,66		461,04		
		ФОТ							369,70		7 712
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			336,43		7 018
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			192,24		4 010
		Всего по позиции							**989,71**		
2	**ФЕРр58-2-2**	**Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных**	**100 шт**			**0,01**					
		Объем=1 / 100									
	1	ОТ					2 455,84		24,56	20,86	512
	2	ЭМ					10,37		0,10		
		ЗТ	чел.-ч	309,3		3,093					
		Итого по расценке					2 466,21		24,66		
		ФОТ							24,56		512
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			22,10		461
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			11,30		236
		Всего по позиции							**58,06**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	**ФЕРр58-5-4**	**Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок**	**100 м**			**0,42**					
		Объем=(12+30) / 100									
		1 ОТ					1 136,62		477,38	20,86	9 958
		2 ЭМ					13,36		5,61		
		3 в т.ч. ОТм					2,20		0,92	20,86	19
		4 М					314,49		132,09		
		ЗТ	чел.-ч	133,25		55,965					
		ЗТм	чел.-ч	0,19		0,0798					
		Итого по расценке					1 464,47		615,08		
		ФОТ							478,30		9 977
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			430,47		8 979
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			220,02		4 589
		Всего по позиции							**1 265,57**		
4	**ТЦ.11.1_0306_374025054220_28.10.2021_2**	**Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм**	**м3**			**0,3465**	**12 083,33**		**649,15**	**6,45**	**4 187**
		Объем=0,15*0,05*42*1,1									
		Цена=14500/1,2									
Кровельное покрытие											
5	**ФЕРр58-18-5**	**Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм**	**100 м2**			**0,671**					
		Объем=67,1 / 100									
		1 ОТ					1 099,61		737,84	20,86	15 391
		2 ЭМ					76,25		51,16		
		3 в т.ч. ОТм					12,99		8,72	20,86	182
		4 М					11,98		8,04		
		ЗТ	чел.-ч	138,49		92,92679					
		ЗТм	чел.-ч	1,12		0,75152					
		Итого по расценке					1 187,84		797,04		
		ФОТ							746,56		15 573
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			671,90		14 016
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			343,42		7 164
		Всего по позиции							**1 812,36**		
6	**ТЦ.11.1_0306_374025054220_28.10.2021_2**	**Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм**	**м3**			**3,4892**	**12 083,33**		**6 536,59**	**6,45**	**42 161**
		Цена=14500/1,2									
7	**ФЕРр58-18-2**	**Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм**	**100 м2**			**2,31**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=231 / 100									
		1 ОТ					517,05		1 194,39	20,86	24 915
		2 ЭМ					19,06		44,03		
		3 в т.ч. ОТм					3,25		7,51	20,86	157
		4 М					47,91		110,67		
		ЗТ	чел.-ч	65,12		150,4272					
		ЗТм	чел.-ч	0,28		0,6468					
		Итого по расценке					584,02		1 349,09		
		ФОТ							1 201,90		25 072
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 081,71		22 565
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			552,87		11 533
		Всего по позиции							**2 983,67**		
8	**ТЦ.11.1_0306_374025054220_28.10.2021_2**	**Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм**	**м3**			**3,003**	**12 083,33**		**5 625,74**	**6,45**	**36 286**
		Цена=14500/1,2									
9	**ФЕР12-01-015-03**	**Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (рубероид)**	**100 м2**			**2,981**					
		Объем=298,1 / 100									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					60,66	1,15	207,95	20,86	4 338
		2 ЭМ					30,24	1,25	112,68		
		3 в т.ч. ОТм					2,69	1,25	10,02	20,86	209
		4 М					851,50		2 538,32		
		ЗТ	чел.-ч	6,94	1,15	23,791361					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	1,25	0,7825125					
		Итого по расценке					942,40		2 858,95		
		ФОТ							217,97		4 547
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			213,83		4 461
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			105,61		2 203
		Всего по позиции							**3 178,39**		
10	**ФЕР12-01-007-03**	**Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам**	**100 м2**			**2,981**					
		Объем=298,1 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					361,15	1,15	1 238,08	20,86	25 826
		2 ЭМ					102,95	1,25	383,62		
		3 в т.ч. ОТм					15,31	1,25	57,05	20,86	1 190
		4 М					3 738,70		11 145,06		
		ЗТ	чел.-ч	41,8	1,15	143,29667					
		ЗТм	чел.-ч	1,19	1,25	4,4342375					
		Итого по расценке					4 202,80		12 766,76		
		ФОТ							1 295,13		27 016
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			1 270,52		26 503
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			627,49		13 089
		Всего по позиции							**14 664,77**		
11	**08.3.05.05-0051**	**Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм**	**т**			**-0,05962**	**11 200,00**		**-667,74**		
12	**08.1.02.07-0034**	**Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием**	**м2**			**21,75**	**164,28**		**3 573,09**		
13	**ФЕР12-01-010-01**	**Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**			**0,013**					
		Объем=1,3 / 100									
		Демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					829,12	0,7	7,54	20,86	157
		2 ЭМ					21,88	0,7	0,20		
		3 в т.ч. ОТм					3,51	0,7	0,03	20,86	1
		4 М					6 516,18	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	97,2	0,7	0,88452					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	0,7	0,002457					
		Итого по расценке					7 367,18		7,74		
		ФОТ							7,57		158
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			7,43		155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			3,67		77
		Всего по позиции							**18,84**		
14		**Строительный мусор**	**т**			**0,0052**					
		Объем=1,3*0,004									
15	**ФЕР12-01-010-01**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.)**	**100 м2**			**0,013**					
		Объем=1,3 / 100									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					829,12	1,15	12,40	20,86	259
	2	ЭМ					21,88	1,25	0,36		
	3	в т.ч. ОТм					3,51	1,25	0,06	20,86	1
	4	М					6 516,18		84,71		
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,15	1,45314					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	0,0043875					
		Итого по расценке					7 367,18		97,47		
		ФОТ							12,46		260
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			12,22		255
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			6,04		126
		Всего по позиции							**115,73**		
Слуховые окна											
16	**ФЕР10-01-003-01**	**Устройство слуховых окон**	**шт**			**2**					
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					51,86	1,15	119,28	20,86	2 488
	2	ЭМ					19,92	1,25	49,80		
	3	в т.ч. ОТм					2,77	1,25	6,93	20,86	145
	4	М					224,49		448,98		
		ЗТ	чел.-ч	6,08	1,15	13,984					
		ЗТм	чел.-ч	0,22	1,25	0,55					
		Итого по расценке					296,27		618,06		
		ФОТ							126,21		2 633
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			122,68		2 559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			59,00		1 231
		Всего по позиции							**799,74**		
17	**ФЕР20-02-002-02**	**Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2**	**шт**			**2**					
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					12,47	1,15	28,68	20,86	598
		2 ЭМ					2,62	1,25	6,55		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,65	20,86	14
		4 М					7,72		15,44		
		ЗТ	чел.-ч	1,39	1,15	3,197					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,05					
		Итого по расценке					22,81		50,67		
		ФОТ							29,33		612
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			31,94		666
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			17,95		375
		Всего по позиции							**100,56**		
18	**19.2.03.03-0117**	**Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 1000х600 мм**	**шт**			**2**	**533,02**		**1 066,04**		
19	**ФЕР10-01-044-12**	**Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны**	**100 м2**			**0,0769**					
		Объем=7,69 / 100									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					651,88	1,15	57,65	20,86	1 203
		2 ЭМ					15,31	1,25	1,47		
		3 в т.ч. ОТм					2,23	1,25	0,21	20,86	4
		4 М					8 074,17		620,90		
		ЗТ	чел.-ч	79,79	1,15	7,0562287					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,0173025					
		Итого по расценке					8 741,36		680,02		
		ФОТ							57,86		1 207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			56,24		1 173
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			27,05		564
		Всего по позиции							**763,31**		
Ремонт вентиляционных шахт											
20	**ФЕРр60-10-1**	**Исправление кладки дымовой трубы**	**100 кирпичей**			**0,5**					
		Объем=50 / 100									
		1 ОТ					124,95		62,48	20,86	1 303
		2 ЭМ					9,23		4,62		
		3 в т.ч. ОТм					1,08		0,54	20,86	11
		4 М					30,35		15,18		
		ЗТ	чел.-ч	14,77		7,385					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,04					
		Итого по расценке					164,53		82,28		
		ФОТ							63,02		1 314
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.94	НР Печные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			56,09		1 169
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.94	СП Печные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			27,73		578
		Всего по позиции							**166,10**		
21	**06.1.01.05-0037**	**Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм**	**1000 шт**			**0,05**	**2 027,00**		**101,35**		
		Объем=50 / 1000									
22	**ФЕРр61-31-1**	**Оштукатуривание поверхности дымовых труб**	**100 м2**			**0,039**					
		Объем=3,9 / 100									
		1 ОТ					1 220,71		47,61	20,86	993
		2 ЭМ					1,87		0,07		
		4 М					943,45		36,79		
		ЗТ	чел.-ч	131,4		5,1246					
		Итого по расценке					2 166,03		84,47		
		ФОТ							47,61		993
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			42,37		884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			20,95		437
		Всего по позиции							**147,79**		
23	**ФЕРр62-25-1**	**Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов**	**100 м2**			**0,039**					
		Объем=3,9 / 100									
	1	ОТ					28,51		1,11	20,86	23
	2	ЭМ					22,39		0,87		
	3	в т.ч. ОТм					0,12		0,00	20,86	
	4	М					295,63		11,53		
		ЗТ	чел.-ч	3,3		0,1287					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,00039					
		Итого по расценке					346,53		13,51		
		ФОТ							1,11		23
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1,00		21
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			0,51		11
		Всего по позиции							**15,02**		
24	**ФЕРр62-26-4**	**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов**	**100 м2**			**0,039**					
		Объем=3,9 / 100									
	1	ОТ					100,22		3,91	20,86	82
	2	ЭМ					82,79		3,23		
	3	в т.ч. ОТм					0,93		0,04	20,86	1
	4	М					11,42		0,45		
		ЗТ	чел.-ч	11,6		0,4524					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,00312					
		Итого по расценке					194,43		7,59		
		ФОТ							3,95		83
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			3,56		75
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1,82		38
		Всего по позиции							**12,97**		
25	**14.4.02.07-0002**	**Эмаль перхлорвиниловая фасадная ХВ-161**	**т**			**0,002098**	**15 989,00**		**33,54**		
Огнезащита											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	**ФЕР26-02-014-01**	**Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составами из сухих смесей для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251** Объем=(298,1*1,8) / 100 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	**100 м2**			**5,3658**					
		1 ОТ					380,24	1,15	2 346,34	20,86	48 945
		2 ЭМ					142,75	1,25	957,46		
		3 в т.ч. ОТм					2,32	1,25	15,56	20,86	325
		4 М					18,22		97,76		
		ЗТ	чел.-ч	41,42	1,15	255,5891514					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	1,34145					
		Итого по расценке					541,21		3 401,56		
		ФОТ							2 361,90		49 270
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			2 061,94		43 013
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			1 104,19		23 034
		Всего по позиции							**6 567,69**		
27	**14.2.02.11-0022**	**Состав огнезащитный**	**кг**			**348,777**	**128,40**		**44 782,97**		
Строительный мусор											
28	**ФССЦпг-01-01-01-041**	**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную**	**1 т груза**			**13,66**	**42,98**		**587,11**		
29	**ФССЦпг-03-21-01-020**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км**	**1 т груза**			**13,66**	**15,35**		**209,68**		
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							86 413,51		659 737
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							6 936,90		144 703
		Эксплуатация машин							2 509,96		18 599
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							108,24		2 259
		Материалы							76 966,65		496 435
		Строительные работы							96 157,80		863 005
		Строительные работы							95 361,01		857 101
		в том числе:									
		оплата труда							6 936,90		144 703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 эксплуатация машин и механизмов							1 713,17	7,41	12 695
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							108,24		2 259
		1 материалы							76 966,65	6,45	496 435
		накладные расходы							6 422,43		133 973
		сметная прибыль							3 321,86		69 295
		1 Дополнительная перевозка							796,79	7,41	5 904
		Итого ФОТ (справочно)							7 045,14		146 962
		Итого накладные расходы (справочно)							6 422,43		133 973
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 321,86		69 295
		Строительный контроль 2,14%							2 057,78		18 468
		Итого							98 215,58		881 473
		Непредвиденные затраты 2%							1 964,31		17 629
		Итого с непредвиденными							100 179,89		899 102
		НДС 20%							20 035,98		179 820,40
		ВСЕГО по смете							**120 215,87**		**1 078 922,40**

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ООО "ЖИЛСТРОЙРЕМОНТ", Тихомиров Сергей Юрьевич, ДИРЕКТОР
09.12.2021 11:42 (MSK), Сертификат № 24A4AE00C8AD66BD4B8[illegible]