Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "ЖилСтройРемонт"

Тихомиров С.Ю.

"_____" _____ 2021 года

УТВЕРЖДАЮ:

НО "Региональный фонд капитального ремонта МКД Ивановской области"

"_____" _____ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов: Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта: "ГРАНД-Смета 2021"

Капитальный ремонт крыши по адресу г. Юрьевец, ул. Ленина, д. 73 А

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Капитальный ремонт крыши по адресу г. Юрьевец, ул. Ленина, д. 73 А

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2021 г.

Сметная стоимость	1507,82	(168,2)	тыс.руб.			
в том числе:						
строительных работ	1206,07	(134,54)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	201,41 (9,66)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1128,84	чел.час.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	12,42	чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
Демонтаж											
1	**ФЕР46-04-008-04**	**Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов**	**100 м2**			**4,146**					
		Объем=414,6 / 100									
	1	ОТ					124,02		514,19	20,86	10 726
	2	ЭМ					30,64		127,03		
		ЗТ	чел.-ч	15,9		65,9214					
		Итого по расценке					154,66		641,22		
		ФОТ							514,19		10 726
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			467,91		9 761
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			267,38		5 578
		Всего по позиции							**1 376,51**		
2	**ФЕРр58-2-2**	**Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных**	**100 шт**			**0,02**					
		Объем=2 / 100									
	1	ОТ					2 455,84		49,12	20,86	1 025
	2	ЭМ					10,37		0,21		
		ЗТ	чел.-ч	309,3		6,186					
		Итого по расценке					2 466,21		49,33		
		ФОТ							49,12		1 025
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			44,21		923
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			22,60		472
		Всего по позиции							**116,14**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	**ФЕРр58-5-4**	**Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок**	**100 м**			**0,3**					
		Объем=30 / 100									
	1	ОТ					1 136,62		340,99	20,86	7 113
	2	ЭМ					13,36		4,01		
	3	в т.ч. ОТм					2,20		0,66	20,86	14
	4	М					314,49		94,35		
		ЗТ	чел.-ч	133,25		39,975					
		ЗТм	чел.-ч	0,19		0,057					
		Итого по расценке					1 464,47		439,35		
		ФОТ							341,65		7 127
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			307,49		6 414
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			157,16		3 278
		Всего по позиции							**904,00**		
4	**ТЦ.11.1_0306_374025054220_28.10.2021_2**	**Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм**	**м3**			**0,2475**	**12 083,33**		**463,72**	**6,45**	**2 991**
		Объем=0,15*0,05*30*1,1									
		Цена=14500/1,2									
Кровельное покрытие											
5	**ФЕРр58-18-5**	**Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм**	**100 м2**			**0,904**					
		Объем=90,4 / 100									
	1	ОТ					1 099,61		994,05	20,86	20 736
	2	ЭМ					76,25		68,93		
	3	в т.ч. ОТм					12,99		11,74	20,86	245
	4	М					11,98		10,83		
		ЗТ	чел.-ч	138,49		125,19496					
		ЗТм	чел.-ч	1,12		1,01248					
		Итого по расценке					1 187,84		1 073,81		
		ФОТ							1 005,79		20 981
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			905,21		18 883
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			462,66		9 651
		Всего по позиции							**2 441,68**		
6	**ТЦ.11.1_0306_374025054220_28.10.2021_2**	**Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм**	**м3**			**4,7008**	**12 083,33**		**8 806,36**	**6,45**	**56 801**
		Цена=14500/1,2									
7	**ФЕРр58-18-2**	**Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм**	**100 м2**			**3,242**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=324,2 / 100									
		1 ОТ					517,05		1 676,28	20,86	34 967
		2 ЭМ					19,06		61,79		
		3 в т.ч. ОТм					3,25		10,54	20,86	220
		4 М					47,91		155,32		
		ЗТ	чел.-ч	65,12		211,11904					
		ЗТм	чел.-ч	0,28		0,90776					
		Итого по расценке					584,02		1 893,39		
		ФОТ							1 686,82		35 187
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 518,14		31 668
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			775,94		16 186
		Всего по позиции							**4 187,47**		
8	**ТЦ.11.1_0306_374025054220_28.10.2021_2**	**Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм**	**м3**			**4,2146**	**12 083,33**		**7 895,50**	**6,45**	**50 926**
		Цена=14500/1,2									
9	**ФЕР12-01-015-03**	**Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (рубероид)**	**100 м2**			**4,146**					
		Объем=414,6 / 100									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					60,66	1,15	289,22	20,86	6 033
		2 ЭМ					30,24	1,25	156,72		
		3 в т.ч. ОТм					2,69	1,25	13,94	20,86	291
		4 М					851,50		3 530,32		
		ЗТ	чел.-ч	6,94	1,15	33,089226					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	1,25	1,088325					
		Итого по расценке					942,40		3 976,26		
		ФОТ							303,16		6 324
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			297,40		6 204
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			146,88		3 064
		Всего по позиции							**4 420,54**		
10	**ФЕР12-01-007-03**	**Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам**	**100 м2**			**4,146**					
		Объем=414,6 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					361,15	1,15	1 721,93	20,86	35 919
		2 ЭМ					102,95	1,25	533,54		
		3 в т.ч. ОТм					15,31	1,25	79,34	20,86	1 655
		4 М					3 738,70		15 500,65		
		ЗТ	чел.-ч	41,8	1,15	199,29822					
		ЗТм	чел.-ч	1,19	1,25	6,167175					
		Итого по расценке					4 202,80		17 756,12		
		ФОТ							1 801,27		37 574
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			1 767,05		36 860
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			872,72		18 205
		Всего по позиции							**20 395,89**		
11	**08.3.05.05-0051**	**Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм**	**т**			**-0,08292**	**11 200,00**		**-928,70**		
12	**08.1.02.07-0034**	**Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием**	**м2**			**28,5**	**164,28**		**4 681,98**		
13	**ФЕР12-01-010-01**	**Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**			**0,048**					
		Объем=4,8 / 100									
		Демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					829,12	0,7	27,86	20,86	581
		2 ЭМ					21,88	0,7	0,74		
		3 в т.ч. ОТм					3,51	0,7	0,12	20,86	3
		4 М					6 516,18	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	97,2	0,7	3,26592					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	0,7	0,009072					
		Итого по расценке					7 367,18		28,60		
		ФОТ							27,98		584
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			27,45		573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			13,56		283
		Всего по позиции							**69,61**		
14		**Строительный мусор** Объем=4,8*0,004	**т**			**0,0192**					
15	**ФЕР12-01-010-01**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.)** Объем=4,8 / 100 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	**100 м2**			**0,048**					
		1 ОТ					829,12	1,15	45,77	20,86	955
		2 ЭМ					21,88	1,25	1,31		
		3 в т.ч. ОТм					3,51	1,25	0,21	20,86	4
		4 М					6 516,18		312,78		
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,15	5,36544					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	0,0162					
		Итого по расценке					7 367,18		359,86		
		ФОТ							45,98		959
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			45,11		941
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			22,28		465
		Всего по позиции							**427,25**		
Слуховые окна											
16	**ФЕР10-01-003-01**	**Устройство слуховых окон** ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	**шт**			**4**					
		1 ОТ					51,86	1,15	238,56	20,86	4 976
		2 ЭМ					19,92	1,25	99,60		
		3 в т.ч. ОТм					2,77	1,25	13,85	20,86	289
		4 М					224,49		897,96		
		ЗТ	чел.-ч	6,08	1,15	27,968					
		ЗТм	чел.-ч	0,22	1,25	1,1					
		Итого по расценке					296,27		1 236,12		
		ФОТ							252,41		5 265
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			245,34		5 118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			118,00		2 461
		Всего по позиции							**1 599,46**		
17	**ФЕР20-02-002-02**	**Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2**	**шт**			**4**					
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					12,47	1,15	57,36	20,86	1 197
		2 ЭМ					2,62	1,25	13,10		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	1,30	20,86	27
		4 М					7,72		30,88		
		ЗТ	чел.-ч	1,39	1,15	6,394					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,1					
		Итого по расценке					22,81		101,34		
		ФОТ							58,66		1 224
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			63,88		1 333
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			35,90		749
		Всего по позиции							**201,12**		
18	**19.2.03.03-0117**	**Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 1000х600 мм**	**шт**			**4**	**533,02**		**2 132,08**		
19	**ФЕР10-01-044-12**	**Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны**	**100 м2**			**0,1538**					
		Объем=15,38 / 100									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					651,88	1,15	115,30	20,86	2 405
		2 ЭМ					15,31	1,25	2,94		
		3 в т.ч. ОТм					2,23	1,25	0,43	20,86	9
		4 М					8 074,17		1 241,81		
		ЗТ	чел.-ч	79,79	1,15	14,1124573					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,034605					
		Итого по расценке					8 741,36		1 360,05		
		ФОТ							115,73		2 414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			112,49		2 346
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			54,10		1 129
		Всего по позиции							**1 526,64**		
Ремонт вентиляционных шахт											
20	**ФЕРр60-10-1**	**Исправление кладки дымовой трубы**	**100 кирпичей**			**0,5**					
		Объем=50 / 100									
		1 ОТ					124,95		62,48	20,86	1 303
		2 ЭМ					9,23		4,62		
		3 в т.ч. ОТм					1,08		0,54	20,86	11
		4 М					30,35		15,18		
		ЗТ	чел.-ч	14,77		7,385					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,04					
		Итого по расценке					164,53		82,28		
		ФОТ							63,02		1 314
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.94	НР Печные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			56,09		1 169
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.94	СП Печные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			27,73		578
		Всего по позиции							**166,10**		
21	**06.1.01.05-0037**	**Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм**	**1000 шт**			**0,05**	**2 027,00**		**101,35**		
		Объем=50 / 1000									
22	**ФЕРр61-31-1**	**Оштукатуривание поверхности дымовых труб**	**100 м2**			**0,192**					
		Объем=19,2 / 100									
		1 ОТ					1 220,71		234,38	20,86	4 889
		2 ЭМ					1,87		0,36		
		4 М					943,45		181,14		
		ЗТ	чел.-ч	131,4		25,2288					
		Итого по расценке					2 166,03		415,88		
		ФОТ							234,38		4 889
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			208,60		4 351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			103,13		2 151
		Всего по позиции							**727,61**		
23	**ФЕРр62-25-1**	**Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов**	**100 м2**			**0,192**					
		Объем=19,2 / 100									
	1	ОТ					28,51		5,47	20,86	114
	2	ЭМ					22,39		4,30		
	3	в т.ч. ОТм					0,12		0,02	20,86	
	4	М					295,63		56,76		
		ЗТ	чел.-ч	3,3		0,6336					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,00192					
		Итого по расценке					346,53		66,53		
		ФОТ							5,49		114
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			4,94		103
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2,53		52
		Всего по позиции							**74,00**		
24	**ФЕРр62-26-4**	**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов**	**100 м2**			**0,192**					
		Объем=19,2 / 100									
	1	ОТ					100,22		19,24	20,86	401
	2	ЭМ					82,79		15,90		
	3	в т.ч. ОТм					0,93		0,18	20,86	4
	4	М					11,42		2,19		
		ЗТ	чел.-ч	11,6		2,2272					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,01536					
		Итого по расценке					194,43		37,33		
		ФОТ							19,42		405
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			17,48		365
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			8,93		186
		Всего по позиции							**63,74**		
25	**14.4.02.07-0002**	**Эмаль перхлорвиниловая фасадная ХВ-161**	**т**			**0,01033**	**15 989,00**		**165,17**		
Огнезащита											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	**ФЕР26-02-014-01**	**Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составами из сухих смесей для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251** Объем=(414,6*1,8) / 100 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	**100 м2**			**7,4628**					
		1 ОТ					380,24	1,15	3 263,30	20,86	68 072
		2 ЭМ					142,75	1,25	1 331,64		
		3 в т.ч. ОТм					2,32	1,25	21,64	20,86	451
		4 М					18,22		135,97		
		ЗТ	чел.-ч	41,42	1,15	355,4755524					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	1,8657					
		Итого по расценке					541,21		4 730,91		
		ФОТ							3 284,94		68 523
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			2 867,75		59 821
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			1 535,71		32 035
		Всего по позиции							**9 134,37**		
27	**14.2.02.11-0022**	**Состав огнезащитный**	**кг**			**485,082**	**128,40**		**62 284,53**		
Строительный мусор											
28	**ФССЦпг-01-01-01-041**	**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную**	**1 т груза**			**19**	**42,98**		**816,62**		
29	**ФССЦпг-03-21-01-020**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км**	**1 т груза**			**19**	**15,35**		**291,65**		
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							120 958,64		922 710
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							9 655,50		201 412
		Эксплуатация машин							3 535,01		26 194
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							154,51		3 223
		Материалы							107 768,13		695 104
		Строительные работы							134 542,39		1 206 066
		Строительные работы							133 434,12		1 197 854
		в том числе:									
		оплата труда							9 655,50		201 412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 эксплуатация машин и механизмов							2 426,74	7,41	17 982
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							154,51		3 223
		1 материалы							107 768,13	6,45	695 104
		накладные расходы							8 956,54		186 833
		сметная прибыль							4 627,21		96 523
		1 Дополнительная перевозка							1 108,27	7,41	8 212
		Итого ФОТ (справочно)							9 810,01		204 635
		Итого накладные расходы (справочно)							8 956,54		186 833
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 627,21		96 523
		Строительный контроль 2,14%							2 879,21		25 810
		Итого							137 421,60		1 231 876
		Непредвиденные затраты 2%							2 748,43		24 638
		Итого с непредвиденными							140 170,03		1 256 514
		НДС 20%							28 034,01		251 302,80
		ВСЕГО по смете							**168 204,04**		**1 507 816,80**

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ООО "ЖИЛСТРОЙРЕМОНТ", Тихомиров Сергей Юрьевич, ДИРЕКТОР
09.12.2021 11:42 (MSK), Сертификат № 24A4AE00C8AD66BD4B8[illegible]