

**Заказчик НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ивановской области»**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:
Г. ИВАНОВО, УЛ. КОЛЬЧУГИНСКАЯ, Д. 3А**

Сметная документация

4ПСД/2020-СМ

**г. Иваново
2020**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГЕНПРОЕКТ»**

СРО-П-140-27022010 от 4 декабря 2020 г.

**Заказчик НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ивановской области»**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:
Г. ИВАНОВО, УЛ. КОЛЬЧУГИНСКАЯ, Д. 3А**

Сметная документация

4ПСД/2020-СМ

Инв. № подл.	
Подпись и дата	
Взам. инв. №	

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Ятманова Н.Г.

Ятманов Д.И.

**г. Иваново
2020**

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
4ПСД/2020-СМ.СТ	Состав тома	
4ПСД/2020-СМ	Сметная документация	

Согласовано

Инва. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Ятманов			12.20

4ПСД/2020-СМ.СТ		
Содержание тома	Стадия	Лист Листов
	Р	1 1
ООО "Генпроект" г. Иваново		

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«04» декабря 2020 г.

№0000000000000000000003544

**Ассоциация – Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение
проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект»**

(А-СРО «Мособлпрофпроект»)

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих **подготовку проектной документации**

140005, Московская область. гор. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, 15 этаж, пом. 10,
<http://www.mopp.su>, np-mopp@mail.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

СРО-П-140-27022010

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Генпроект»

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «Генпроект» (ООО «Генпроект»)
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3702112247
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1153702014014
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	153002, г. Иваново, ул. Шестернина, д. 3, офис 315
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	---
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	610

Наименование	Сведения
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	29 июня 2017 г.
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	29 июня 2017 г., №305-06/17
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	29 июня 2017 г.
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	---
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	---

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
1 июля 2017 г.	1 июля 2017 г.	---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):

а) первый	Есть	стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей

Наименование		Сведения
г) четвертый	---	стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---
е) простой	---	---

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

а) первый	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	Есть	предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	---	предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---


4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	---
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ	---

Генеральный директор



М.П.


(подпись)

В.И. Давиденко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сводному сметному расчету стоимости «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Кольчугинская, д. 3а».

Местонахождение объекта: г. Иваново, ул. Кольчугинская, д. 3а.

Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в базе ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ № 352 от 30.06.2020 года. Локальный расчёт составлен по федеральным единичным расценкам ФЕР-2001 (ред. 2020 г., доп. 3), ФЕРр-2001 (ред. 2020 г., доп. 3), федеральным сборникам сметных цен ФССЦ 2001 (ред. 2020 г., доп. 3), ФСЦПГ 2001 (ред. 2020 г., доп. 3) согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации пр. №421/пр от 04.08.2020г. Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 сентября 2019 г. N 519/пр.

Для определения сметной стоимости применены следующие нормативы:

1. Сметная стоимость пересчитана в текущие цены в соответствии с письмом Минстроя РФ № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 г (4 квартал 2020г.). СМР – 7,85.
2. Для работ, выполняемых при ремонте, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве применены коэффициенты 1,15; 1,25 согласно п 6.7.1 Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 сентября 2019 г. N 519/пр.
3. Стоимость ресурсов определена по сборнику сметных цен на основные строительные ресурсы ФССЦ 2001. При отсутствии данных стоимость материалов определена по прайс-листам производителей и поставщиков с учетом затрат на транспорт в размере 2%.
4. Накладные расходы приняты в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве - МДС81-33.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли.
5. Сметная прибыль принята в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве - МДС81-25.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли.
6. Стоимость проектных работ составляет 51263,97 рублей без учета НДС.
7. Осуществление строительного контроля 2,14% согласно постановления Правительства РФ от 21.06.2010 №468.
8. Резерв средств на непредвиденные затраты 2% согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации пр. №421/пр от 04.08.2020г..
9. Сметная стоимость по объекту «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Кольчугинская, д. 3а» составляет:
В текущих ценах на 4 квартал 2020 года 3229,65 тыс. руб., в т. ч. НДС 20% - 538,28 тыс. руб.

Составил



Шишкина О. В.

Заказчик Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3229,65 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Кольчугинская, д. За

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4кв. 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Кольчугинская, д. За	2533,12				2533,12
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	2533,12				2533,12
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	2533,12				2533,12
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	2533,12				2533,12
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	2533,12				2533,12
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Прил. к postan. Правительства РФ от 21.06.2010 №468	Осуществление строительного контроля - 2,14%	54,21 2,14% от 2533120	2,14% от 0	2,14% от 0		54,21
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"		54,21				54,21
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
3	Договор №4ПСД/2020 от 27.11.2020	Проектные работы				51,26	51,26
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					51,26	51,26
	Итого по Главам 1-12		2587,33			51,26	2638,59
Непредвиденные затраты							
4	пр. №421/пр от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты - 2%	51,75 2% от 2587330	2% от 0	2% от 0	1,03 2% от 51260	52,78
	Итого "Непредвиденные затраты"		51,75			1,03	52,78
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		2639,08			52,29	2691,37
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	527,82 20% от 2639080	20% от 0	20% от 0	10,46 20% от 52290	538,28
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		527,82			10,46	538,28
	Итого по сводному расчету		3166,9			62,75	3229,65

Заказчик: Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Некоммерческая организация
«Региональный фонд
капитального ремонта
многоквартирных домов
Ивановской области»

" _____ " _____ 2020 г.

" _____ " _____ 2020 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Кольчугинская, д. 3а
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Кольчугинская, д. 3а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2533,124 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 24,997 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2909,69 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2020г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтаж										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (1319 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (799 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	10,74 1074/100	154,66 124,02	30,64	1661	1332	329	15,9	170,77
2	ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (222 руб.): 83% от ФОТ СП (174 руб.): 65% от ФОТ	3,78 378/100	71,18 70,98	0,2	269	268	1	9,1	34,4
3	ФЕРр58-3-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (215 руб.): 83% от ФОТ СП (168 руб.): 65% от ФОТ	1,1 110/100	235,31 235,31		259	259		29,34	32,27
4	ФЕРр58-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка ограждения (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (139 руб.): 83% от ФОТ СП (109 руб.): 65% от ФОТ	1,44 144/100	118,1 116,48	1,62	170	168	2	14,8	21,31
5	ФЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (90 руб.): 83% от ФОТ СП (71 руб.): 65% от ФОТ	0,04 4/100	2720,29 2709,92	10,37	109	109		341,3	13,65
6	ФЕРр65-29-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка вентиляционных шахт (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ	0,192 19,2/100	1,56 1,56					0,2	0,04
7	ФЕРр69-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Антисептирование древесины: водными растворами (очистка от плесени) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (145 руб.): 78% от ФОТ СП (93 руб.): 50% от ФОТ	8,592 859,2/100	89,74 21,41	1,31 0,23	771	184	11 2	2,51	21,57
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 1 Демонтаж						6779				294,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 1 Демонтаж						53262				294,01
Раздел 2. Замена несущих конструкций стропильной крыши										
8	ФЕРр58-5-4 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (49 руб.): 83% от ФОТ СП (38 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,052 <i>(5,2)/100</i>	1794,47 1136,62	13,36 2,2	93	59	1	133,25	6,93
9	ФССЦ-11.1.03.06-0094 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85</i>	-0,013 <i>-0,25*0,052</i>	1320		-17				
10	ФССЦ-11.1.03.06-0093 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85</i>	0,04017 <i>1,03*(0,05*0,15*5,2)</i>	1572		63				
11	ФЕРр58-5-3 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (328 руб.): 83% от ФОТ СП (257 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,308 <i>(16+14,8)/100</i>	7406,67 1280,27	23,04 3,71	2281	394	7 1	150,09	46,23
12	ФССЦ-11.1.03.01-0086 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85</i>	-0,81396 <i>-2,66*0,306</i>	2156		-1755				
13	ФССЦ-11.1.03.01-0085 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85</i>	0,79928 <i>1,03*(0,15*0,2*16+0,1*0,2*14,8)</i>	2308,01		1845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ФЕРр58-5-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (12 руб.): 83% от ФОТ СП (9 руб.): 65% от ФОТ	0,01 1/100	4370,32 1366,59	44,48 7,31	44	14		160,21	1,6
15	ФССЦ-11.1.02.04-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	-0,0472 -4,72*0,01	558,33		-26				
16	ФССЦ-11.1.03.01-0085 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	0,0103 1,03*1*0,1*0,1	2308,01		24				
17	ФССЦ-01.2.03.03-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Мастика битумная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	0,0008 0,08*0,01	3316,55		3				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 2 Замена несущих конструкций стропильной крыши						3247				54,76
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 2 Замена несущих конструкций стропильной крыши						25489				54,76
Раздел 3. Кровельное покрытие										
18	ФЕРр58-18-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (2336 руб.): 83% от ФОТ СП (1830 руб.): 65% от ФОТ	2,53 253/100	1187,84 1099,61	76,25 12,99	3005	2782	193 33	138,49	350,38
19	ФССЦ-11.1.03.06-0089 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт I (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	10,5248 1,04*253*0,04	1713,49		18034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ФЕРр58-18-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (3546 руб.): 83% от ФОТ СП (2777 руб.): 65% от ФОТ	8,21 821/100	584,02 517,05	19,06 3,25	4795	4245	156 27	65,12	534,64
21	ФССЦ-11.1.03.06-0089 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт I (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	10,67	1713,49		18283				
22	ФЕР12-01-034-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство контробрешетки с прозорами из брусков (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (1607 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (818 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	10,74 1074/100	638,83 121,58	108,66 16,99	6861	1306	1167 182	14,881	159,82
23	ФССЦ-11.1.03.01-0076 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт III (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	-4,296 -0,4*10,74	976,56		-4195				
24	ФССЦ-11.1.03.01-0073 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, I сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	2,320075 1,03*901*0,05*0,05	1210		2807				
25	ФЕР12-01-037-04 Приказ Министра России от 30.03.2020 №172/пр	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (6390 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (3254 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	10,74 1074/100	4430,38 550,52	2,28 0,36	47582	5913	24 4	60,697	651,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ФССЦ-12.1.01.03-0039 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	-1235,1 -115*10,74	12,37		-15278				
27		Ондулис D (RV) Смарт гидро-пароизоляционная пленка (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	1235,1 115*10,74	2,96 2047/1,2/75*1,02/7,85		3656				
28	ФЕР12-01-033-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (4606 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (2346 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	10,845 1084,5/100	504,82 387,49	40,64 5,84	5475	4202	441 63	43,7345	474,3
29	ФССЦ-08.3.09.01-0020 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	7,773696 1,12*6,4*1084,5/1000	10891,56		84668				
30	ФССЦ-08.3.05.05-0006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, толщиной: 0,55 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	247,5 107+22+78+28+12,5	37,49		9279				
31	ФССЦ-08.1.02.03-0061 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Планка из оцинкованной стали (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	201	23,15		4653				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (130 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (66 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,125 12,5/100	7497,02 953,49	27,35 4,39	937	119	3 1	111,78	13,97
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 3 Кровельное покрытие						220298				2185
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 3 Кровельное покрытие						1729112				2185
Раздел 4. Система водоотвода										
33	ФЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (448 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (228 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	1,5 150/100	5388,8 272,7	26,48 4,01	8083	409	40 6	31,97	47,96
34	ФЕР12-01-035-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (171 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (87 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	120	9,12 1,32		1094	158		0,138	16,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ФССЦ-08.1.02.22-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	120	56,5		6780				
36	ФЕР12-01-035-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: колен (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (43 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (22 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	30 20+10	1,32 1,32		40	40		0,138	4,14
37	ФССЦ-08.1.02.22-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	20	34,8		696				
38	ФССЦ-07.2.07.13-0141 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	10	35,9		359				
39	ФССЦ-24.1.02.01-0113 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Хомуты для крепления труб (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	110	8,09		890				
40	ФЕР12-01-035-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (22 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (11 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	10	1,99 1,99		20	20		0,207	2,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ФССЦ-08.1.02.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	10	67,8		678				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 4 Система водоотвода							19674			70,73
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 4 Система водоотвода							154425			70,73
Раздел 5. Слуховые окна										
42	ФЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство слуховых окон (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (268 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (137 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	4	309,03 59,64	24,9 3,46	1236	239	100 14	6,992	27,97
43	ФССЦ-19.2.03.03-0120 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 1000x1000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	4	905,12		3620				
44	ФЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (28 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (14 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	0,013267 3,14*1,3*1,3/4/100	10387,8 1885,07	338,19 77,26	138	25	4 1	215,6825	2,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ФССЦ-11.3.02.02-0027 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85</i>	1,32665 3,14*1,3*1,3/4	3329,08		4417				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 5 Слуховые окна						9856				30,83
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 5 Слуховые окна						77385				30,83
Раздел 6. Огнебиозащита										
46	ФЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85</i> <i>НР (461 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (307 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	18,84 1884/100	38,62 27,17	11,45	728	512	216	3,1855	60,01
47	ФССЦ-14.2.02.11-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Состав огнебиозащитный "Вупротек-2" (жидкость) (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85</i>	1130,4 0,6*1884	5,66		6398				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 6 Огнебиозащита						7892				60,01
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 6 Огнебиозащита						61968				60,01
Раздел 7. Кровельное ограждение										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ФЕР12-01-012-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Ограждение кровель перилами (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (105 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (53 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	1,44 144/100	140,16 60,11	60,64 6,61	202	87	87 10	6,785	9,77
49		Ограждение Русь Premium со снегозадержателями 1,2 м (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	48	460,19 4250/1,2*1.02/7,85		22089				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 7 Кровельное ограждение						22450				9,77
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 7 Кровельное ограждение						176225				9,77
Раздел 8. Аэраторы										
50	ФЕР09-05-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Резка стального профилированного настила (м реза) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (23 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (20 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	8 0,5*4*4	3,51 3,51		28	28		0,391	3,13
51	ФЕР10-01-014-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (137 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (70 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	0,12 3*4/100	2583,85 1073,09	13,14 2,33	310	129	2	124,2	14,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ФССЦ-11.1.01.11-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нашельник размером 40х13 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	-5,28 -44*0,12	3,18		-17				
53	ФССЦ-11.1.03.01-0078 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	-0,0912 -0,76*0,12	1601		-146				
54	ФССЦ-11.2.11.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 3 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	-0,0408 -0,34*0,12	4860		-198				
55	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	0,2 (0,02+0,03)*4	1320		264				
56	ФССЦ-11.2.11.05-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Фанера клееная марки ФСФ толщиной 12 мм и более (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	0,144 3*4*0,012	5197,23		748				
57	ФЕР13-03-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка поверхностей: лаком БТ-577, первый слой (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (19 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (14 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,36 (3*2+0,15*2*2*2+0,15*2*1,5*4)*4/100	216,5 65,42	13,91 0,28	78	24	5	5,98	2,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	ФЕР13-03-001-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка поверхностей: лаком БТ-577, последующий слой (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (19 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (14 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,36 (3*2+0,15*2*2+0,15*2*1,5*4)*4/100	171,1 65,42	13,91 0,28	62	24	5	5,98	2,15
59	ФЕР10-01-008-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (43 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (22 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	0,128 3,2*4/100	7028,83 316,5	17,25 3,05	900	41	2	38,41	4,92
60	ФССЦ-01.7.20.02-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Войлок строительный (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	-0,02304 -0,18*0,128	9,77						
61	ФЕР13-03-002-15 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (100 м2) (к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (9 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (7 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,108 (0,5*5+0,5*0,1*4)*4/100	313,96 98,39	26,33 1,13	34	11	3	8,993	0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (121 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (62 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,116 (0,6+0,3+2)*4/100	7497,02 953,49	27,35 4,39	870	111	3 1	111,78	12,97
63	ФЕР20-02-010-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (44 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (27 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ	4	18,23 9,37	2,94 0,15	73	37	12 1	1,058	4,23
64	ФССЦ-19.2.02.02-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, : прямоугольные, периметром шахты 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	4	260		1040				
65	ФЕРр61-28-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство основания из металлической сетки: по дереву и гипсовым плитам (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (3 руб.): 79% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ	0,01 0,5*0,5*4/100	3582,98 405,6	6,74 1,16	36	4		52	0,52
66	ФЕР46-08-022-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (3 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (2 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,08 0,5*4*4/100	130,93 31,55	99,38 4,06	10	3	7	3,28	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	ФССЦ-01.7.06.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лента герметизирующая самоклеящаяся, ширина 100 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	8,144 1,018*8	24,91		203				
68	ФЕРр53-21-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (40 руб.): 86% от ФОТ СП (32 руб.): 70% от ФОТ	0,08 0,5*4*4/100	6287,01 309,68	5977,33 259,27	503	25	478 21	31,73	2,54
69	ФССЦ-14.5.01.03-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик Сазиласт 51, двухкомпонентный для герметизации фальцев и элементов кровли (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	0,0012 0,15*0,5*4*4/1000	35876,99		43				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 8 Аэраторы						5575				48,74
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 8 Аэраторы						43764				48,74
Раздел 9. Установка зонтов										
70	ФЕР20-02-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (100 кг) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (84 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (52 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ	1,3545 (135,45)/100	937,51 52,99	12,7 0,58	1270	72	17 1	5,773	7,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (5 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,0903 9,03/100	228,6 65,03	11,53 0,28	21	6	1	6,1065	0,55
72	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) (к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (3 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (2 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,0903 9,03/100	335,78 44,44	15,03 0,55	30	4	1	4,899	0,44
73	ФЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (185 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (94 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	9 1+4+2+2	334,55 18,93	0,83 0,15	3011	170	7 1	2,2195	19,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	ФЕР12-01-011-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 до 3 (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (19 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (10 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	2 4*0,5	167,94 9,12	0,83 0,15	336	18	2	1,0695	2,14
75	ФЕР12-01-011-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 до 5 (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (29 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (15 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	3 2*1,5	167,94 9,12	0,83 0,15	504	27	2	1,0695	3,21
76	ФЕР12-01-011-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 до 6 (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (40 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (20 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	4 2*2	167,94 9,12	0,83 0,15	672	36	3 1	1,0695	4,28
77	ФЕРр58-21-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (38 руб.): 83% от ФОТ СП (30 руб.): 65% от ФОТ	0,3 (1+2)/10	153,93 151,96	1,97 0,35	46	46		18,6	5,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	ФССЦ-19.2.02.02-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, : прямоугольные, периметром шахты 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	3 1+2	260		780				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 9 Установка зонтов						7301				44
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 9 Установка зонтов						57305				44
Раздел 10. Ремонт вентшахт										
79	ФЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (59 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (36 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,5	246,41 119,53	2,13	123	60	1	14,63	7,32
80	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	0,2 0,5*0,4	2027		405				
81	ФЕР15-02-041-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (371 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (183 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	0,86 86/100	3743,67 452,32	1,89 0,74	3220	389	2 1	53,0265	45,6


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	ФЕР09-05-001-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка шахт стальным профилированным листом (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (215 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (192 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,86 86/100	350,92 304,65	32,91 4,78	302	262	28 4	34,385	29,57
83	ФССЦ-08.3.09.01-0054 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Профилированный настил оцинкованный: С10-1000-0,6 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	0,558656 5,8*1,12*86/1000	10675,31		5964				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 10 Ремонт вентиляционных шахт						11067				82,49
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 10 Ремонт вентиляционных шахт						86900				82,49
Раздел 11. Вентиляционные шахты										
84	ФЕР10-01-010-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (МЗ) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (118 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (60 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	0,5	2437,95 216,83	29,58 5,23	1219	108	15 3	25,875	12,94
85	ФЕР10-01-008-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (118 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (60 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	0,346 34,6/100	7028,83 316,5	17,25 3,05	2432	110	6 1	38,41	13,29


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	ФССЦ-01.7.20.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Войлок строительный (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	-0,06228 -0,18*0,346	9,77			-1			
87	ФЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка шахт стальным профилированным листом (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (19 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (17 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,078 7,8/100	350,92 304,65	32,91 4,78	27	24	3	34,385	2,68
88	ФССЦ-08.3.09.01-0054 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Профилированный настил оцинкованный: С10-1000-0,6 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	0,050669 5,8*1,12*7,8/1000	10675,31		541				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 11 Вентиляционные шахты							4609			28,91
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 11 Вентиляционные шахты							36181			28,91
Раздел 12. Канализационные стояки										
89	ФССЦ-24.3.05.06-0026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Манжета (применительно) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	8	148,76		1190				
90	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (2 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (2 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,04 4/100	228,6 65,03	11,53 0,28	9	3		6,1065	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) (к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (2 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (1 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,04 4/100	335,78 44,44	15,03 0,55	13	2	1	4,899	0,2
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 12 Канализационные стояки						1219				0,44
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 12 Канализационные стояки						9569				0,44
Раздел 13. Вывоз мусора										
92	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	50,4443 23,41+0,4536+0,3575+1,15 2+0,224+0,0108+0,0293+0, 2988+0,0127+7,16+17,32+0 ,0156	42,98	42,98	2168		2168		
93	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	50,4443 23,41+0,4536+0,3575+1,15 2+0,224+0,0108+0,0293+0, 2988+0,0127+7,16+17,32+0 ,0156	11,42	11,42	576		576		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 13 Вывоз мусора						2744				
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 13 Вывоз мусора						21540				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						283523	24618	6132 379		2909,69
Накладные расходы						24450				
Сметная прибыль						14737				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						4208				178,35
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						23510				1046,99
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										0,04
Прочие ремонтно-строительные работы						1009				21,57
Кровли						126671				1423,06
Материалы						141705				
Деревянные конструкции						12374				76,88
Теплоизоляционные работы						1494				60,01
Строительные металлические конструкции						845				35,38
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						351				6,7
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						3369				12,05
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						41				0,52
Стены (ремонтно-строительные)						618				2,54
Отделочные работы						3771				45,6
Погрузо-разгрузочные работы						2168				
Перевозка грузов автотранспортом						576				
Итого						322710				2909,69
В том числе:										
Материалы						252773				
Машины и механизмы						6132				
ФОТ						24997				
Накладные расходы						24450				
Сметная прибыль						14737				
ВСЕГО по смете						322710				2909,69
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						283523	24618	6132 379		2909,69
Накладные расходы						24450				
Сметная прибыль						14718				
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						4215				178,35
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						23510				1046,99
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										0,04
Прочие ремонтно-строительные работы						1009				21,57
Кровли						126639				1423,06
Материалы						141705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Деревянные конструкции					12375				76,88
	Теплоизоляционные работы					1496				60,01
	Строительные металлические конструкции					844				35,38
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии					351				6,7
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)					3370				12,05
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)					41				0,52
	Стены (ремонтно-строительные)					618				2,54
	Отделочные работы					3774				45,6
	Погрузо-разгрузочные работы					2168				
	Перевозка грузов автотранспортом					576				
	Итого					322691				2909,69
	Всего с учетом "4кв. 2020г. СМР=7,85"					2533124				2909,69
	Справочно, в базисных ценах:									
	Материалы					252773				
	Машины и механизмы					6132				
	ФОТ					24997				
	Накладные расходы					24450				
	Сметная прибыль					14718				
	ВСЕГО по смете					2533124				2909,69

Составил:  Шишкина О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Шишкина О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Ведомость демонтажных работ

№	Наименование работ	Ед.изм.	Количество
1	2	3	4
1	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	1074
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	м.п.	378
3	Разборка водосточных труб с вышки	м.п.	110
4	Разборка деревянной обрешетки из досок (брусков) с прозорами	м2	1074
5	Разборка ограждений кровли	м	144
6	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	шт.	4
7	Разборка вентиляционных шахт	1м2 внутренней	19,2
8	Очистка от биологических загрязнений механическим способом	м2	859,2

Ведомость объемов работ

№	Наименование работ	Ед.изм.	Количество
1	2	3	4
1	Замена несущих конструкций стропильной крыши		
1.1	Смена диагональных стропильных ног из бруса I сорта 150x200(h)	м.п.	16
1.2	Смена стропильных ног и нарожников из бруса I сорта 100x200(h)	м.п.	14,8
1.3	Смена отдельных частей мауэрлатов из бруса 150x150(h)	м.п.	1
1.4	Смена затяжки из доски 50x150(h)	м.п.	5,2
2	Устройство подкровельной гидроизоляции		
2.1	Устройство подкровельной гидроизоляции из Ондутис D Смарт	м2	1074
2.2	Устройство контробрешетки из бруска 50x50(h) 1 сорта	м.п.	901
3	Устройство обрешетки		
3.1	Устройство обрешетки сплошной из досок 40x150 I сорта	м2	253
3.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок 40x150 I сорта с шагом 300мм	м2	821
4	Устройство слуховых окон. Вентиляционная решетка 1200x900(h)	шт.	4
5	Обработка древесины биопиренами до I группы огнезащитной эффективности	м2	1884
6	Устройство подвесных желобов диаметром 185мм с вышки	м.п.	150
7.1	Устройство кровли из стального профилированного настила НС35-1000-0,6	м2	1084,5
7.2	Установка карнизной планки из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55мм	м.п.	201
8	Устройство примыканий кровли из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55мм		
8.1	Установка фасонных элементов на коньках и ребрах вальм из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55мм	м2	107
8.2	Установка желобов в ендовах шириной 1м	м2	22
8.3	Установка фартуков, воротников, галстук на примыканиях к вентиляционным шахтам и аэраторам, шириной 500мм	м2	78

8.4	Обшивка и устройство примыканий к слуховым окнам	м2	28
8.5	Окрытие парапетов	м2	12,5
8.6	Установка фартуков на примыканиях к вертикальным поверхностям (парапетам) шириной 500мм	м2	12,5
9	Устройство водосточной системы из труб диаметром 150мм длиной 11м с вышки	шт.	
9.1	Воронка	шт.	10
9.2	Колено	шт.	20
9.3	Отмет	шт.	10
9.4	Прямые звенья длиной 1м	шт.	120
9.5	Кронштейны	шт.	110
10	Устройство ограждения кровли комбинированных со снегозадержателями трубчатыми 1,2м "Русь Премиум"	м.п.	144
11	Установка аэраторов сечением 500х500	шт.	4
12	Устройство колпаков над шахтами		
12.1	Установка каркаса колпаков над шахтами	кг	135,45
12.2	Устройство колпаков над кирпичными шахтами в 2 канала	шт.	1
12.3	Устройство колпаков над кирпичными шахтами в 3 канала	шт.	4
12.4	Устройство колпаков над кирпичными шахтами в 5 каналов	шт.	2
12.5	Устройство колпаков над кирпичными шахтами в 6 каналов	шт.	2
12.6	Окраска металлических элементов эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021	м2	9,03
12.7	Установка колпаков ПТК "Вимс" на деревянные шахты сечением 400х600мм	шт.	1
12.8	Установка дефлекторов на деревянные шахты сечением 500х500мм	шт.	2
13	Ремонт кирпичных вентиляционных шхт		
13.1	Обшивка вентиляционных шахт стальным профилированным настилом С10-1000-0,6 по каркасу из оцинкованных профилей	м2	86

13.2	Ремонт кирпичной кладки отдельными местами из керамического полнотелого кирпич М150 по ГОСТ 530-2012 на цементно-	м3	0,5
14	Установка вентшахт		
14.1	Устройство каркаса из брусков	м3	0,5
14.2	Обшивка каркаса оцинкованной стали толщиной 0,55мм	м2	34,6
14.3	Обшивка каркаса стальным профилированным настилом С10-1000-0,6	м2	7,8
15	Ремонт фановых труб		
15.2	Устройство примыканий кровли к фановым трубам с помощью силиконовых манжет и хомутов	шт.	8
15.3	Окраска фановых труб выше кровли эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021	м2	4
16	Установка оконного блока ПВХ однокамерного D=1,3 м	шт.	1

